

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DETM01-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出屋敷元町1・2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道 出屋敷第10号線						
工 事 名	東高野街道 (出屋敷地区) 道路整備工事 (2工区)						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 施工延長 L=453.2m 舗装工 一式 排水構造物工 一式 電気設備工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 区画線工 一式 </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 28,397,520 円 26,294,000 円 2,103,520 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装			式	1		11,913,396	費目行	
	舗装工		式	1		9,088,864	工種行	
		舗装準備工	式	1		190,156	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	1,370				
		薄層カー舗装工	式	1		8,883,440	種別行	
		樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 200m2以上(標準) 制約無 夜間無 既設As施工有 Co施工無	m2	1,320				
		樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 200m2以上(標準) 制約無 夜間無 既設As施工有 Co施工無	m2	52				
		樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 200m2以上(標準) 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工有	m2	9				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,370				
		コンクリート舗装工	式	1		15,268	種別行	
		コンクリート舗装工 人力 t=10cm 小型車18-8-40 60%	m2	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水	構造	物工		式	1		134,040	工種行	
		防護蓋調整		箇所	14				
		人孔蓋調整		箇所	10				
電気	設備	工		式	1		604,480	工種行	
		LED照明設置・撤去		箇所	16				
道路	付属	施設工		式	1		312,200	工種行	
		サイン看板設置		基	1				
構造	物	撤去工		式	1		1,640,530	工種行	
		舗装版取壊し工		式	1		1,197,634	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	12				
		舗装版破碎積込 アスファルト塊		m2	1,370				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	8				
		舗装版破碎積込 コンクリート塊	m2	4				
		運搬処理工	式	1		442,896	種別行	
		殻運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	69				
		殻運搬 コンクリート塊 有 6.0km以下 良好	m3	0.4				
		残土運搬 土砂 有 3.5km以下 良好	m3	0.8				
		処分費	m3	70				
		区画線工	式	1		133,282	工種行	
		区画線設置 熔融式手動 実線・セブラ・45cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	4				
		区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	178				
直接工事費						11,913,396		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			安全費	式	1		1,800,000		
			イメージアップ経費(率分)	式	1		309,000		
			共通仮設費(積上分計)				2,109,000		
			共通仮設費(率分)	式	1		2,296,000		
			共通仮設費計				4,405,000		
			純工事費				16,318,396		
			現場管理費	式	1		6,096,000		
			工事原価				22,414,396		
			一般管理費等	式	1		3,879,931		
			工事価格				26,294,000		
			消費税相当額	%			2,103,520		

