

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 28年度</p> <p>支出費目 : 建-3 1 建設改良費(鉛管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 南中振 1 丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 南中振11号線 他</p> <p>工事名 : 南中振 1 丁目口径200mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項別表第1 3 (3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成28年5月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	48,080,000円	
消費税相当額	3,846,400円	
工事費	51,926,400円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 2
	D I P φ 1 5 0	m	1 8 1
	D I P φ 1 0 0	m	1 5
	D I P φ 7 5	m	4 6
	P E φ 5 0	m	7 9
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	9
	C I P φ 1 5 0	m	1 7 7
	C I P φ 1 0 0	m	1 5
	C I P φ 7 5	m	4 7
	H I V P φ 4 0	m	1 0 5
給水管接合替工	箇所	3 7	
仮設給水替工	式	1	
舗装本復旧工	m ²	1 1 2 3	

(010025-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事(鉛管)							(1,395,294) 1,917,119	
	材料費			式	1	(1,382,036) 1,548,276	(1,382,036) 1,548,276	
	土工			式	1	225,781	225,781	
	管工			式	1	(13,258) 143,062	(13,258) 143,062	
φ150本管工事(鉛管)							(4,485,365) 7,740,345	
	材料費			式	1	(4,308,510) 4,478,820	(4,308,510) 4,478,820	
	土工			式	1	2,410,702	2,410,702	
	管工			式	1	(176,855) 850,823	(176,855) 850,823	
φ100本管工事(鉛管)							(700,326) 1,164,565	
	材料費			式	1	(687,330) 800,870	(687,330) 800,870	

(010025-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	257,733	257,733	
	管工			式	1	(12,996) 105,962	(12,996) 105,962	
φ75本管工事 (鉛管)							(881,616) 1,708,877	
	材料費			式	1	(843,740) 1,014,050	(843,740) 1,014,050	
	土工			式	1	486,019	486,019	
	管工			式	1	(37,876) 208,808	(37,876) 208,808	
φ50本管工事 (鉛管)							(291,855) 1,308,397	
	材料費			式	1	(291,855) 348,625	(291,855) 348,625	
	土工			式	1	837,366	837,366	
	管工			式	1	122,406	122,406	

(010025-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200消火栓設置工事	(鉛管)						(215,933) 358,958	
	材料費			式	1	(215,352) 341,832	(215,352) 341,832	
	管工			式	1	(581) 17,126	(581) 17,126	
φ150消火栓設置工事	(鉛管)						(192,642) 335,010	
	材料費			式	1	(192,152) 318,632	(192,152) 318,632	
	管工			式	1	(490) 16,378	(490) 16,378	
φ75消火栓設置工事	(鉛管)						(174,583) 316,076	
	材料費			式	1	(174,252) 300,732	(174,252) 300,732	
	管工			式	1	(331) 15,344	(331) 15,344	
給水管接合替工事	(鉛管)						(1,591,410) 3,187,112	

(010025-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	684,995	684,995	
	管工			式	1	(1,591,410) 2,502,117	(1,591,410) 2,502,117	
仮設給水替工事 (鉛管)							(1,494,819) 6,921,159	
	材料費			式	1	(1,376,075) 1,507,115	(1,376,075) 1,507,115	
	土工			式	1	2,345,930	2,345,930	
	管工			式	1	(118,744) 3,068,114	(118,744) 3,068,114	
φ200本管撤去工事 (鉛管)							20,731	
	管工			式	1	20,731	20,731	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							1,010,954	
	土工			式	1	858,961	858,961	

(010025-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	151,993	151,993	
φ100本管撤去工事(鉛管)							10,317	
	管工			式	1	10,317	10,317	
φ75本管撤去工事(鉛管)							32,292	
	管工			式	1	32,292	32,292	
φ40本管撤去工事(鉛管)							54,579	
	管工			式	1	54,579	54,579	
舗装本復旧工事(鉛管)							3,077,443	
	土工			式	1	3,077,443	3,077,443	
直接工事費計							(11,423,843) 29,163,934	

(010025-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,423,843) 29,163,934	
共通仮設費				式	1		5,104,428	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,973,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,131,428	
		運搬費		式	1		141,428	
			運搬費		1		141,428	
		安全費		式	1		1,990,000	
			安全費		1		1,990,000	
純工事費				式	1		34,268,362	
	現場管理費			式	1		7,249,000	

(010025-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1		7,249,000	
工事原価				式	1		41,517,362	
	一般管理費等			式	1		6,562,638	
		一般管理費率計算額		式	1		6,549,000	
		契約保証費		式	1		16,312	
工事価格				式	1		48,080,000	
消費税相当額				式	1		3,846,400	
本工事費				式	1		51,926,400	