

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 28年度</p> <p>支出費目 : 建-29 建設改良費(更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 山之上北町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 山之上66号線他</p> <p>工事名 : 山之上北町口径100mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項号 別表第1 3 (3) 18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成28年5月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	37,350,000円	
消費税相当額	2,988,000円	
工事費	40,338,000円	

工 事 概 要

建設改良費（更新） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 8 6
	D I P φ 7 5	m	1 0 8
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	1 6 7
	D I P φ 7 5	m	2 0
	H I V P φ 7 5	m	1 0 9
給水管接合替工		箇所	3 9
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		m ²	1 5 0 5

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事 (更新)							(2,748,604) 5,680,170	
	材料費			式	1	(2,581,450) 2,874,790	(2,581,450) 2,874,790	
	土工			式	1	2,074,527	2,074,527	
	管工			式	1	(167,154) 730,853	(167,154) 730,853	
φ75本管工事 (更新)							(1,445,826) 3,145,384	
	材料費			式	1	(1,355,985) 1,526,295	(1,355,985) 1,526,295	
	土工			式	1	1,200,526	1,200,526	
	管工			式	1	(89,841) 418,563	(89,841) 418,563	
φ100消火栓設置工事 (更新)							(177,006) 326,525	
	材料費			式	1	(176,648) 303,128	(176,648) 303,128	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(358) 23,397	(358) 23,397	
給水管接合替工事 (更新)							(1,458,278) 3,351,451	
	土工			式	1	821,609	821,609	
	管工			式	1	(1,458,278) 2,529,842	(1,458,278) 2,529,842	
仮設給水替工事 (更新)							(1,037,775) 5,382,108	
	材料費			式	1	(885,496) 964,216	(885,496) 964,216	
	土工			式	1	1,883,098	1,883,098	
	管工			式	1	(152,279) 2,534,794	(152,279) 2,534,794	
φ100本管撤去工事 (更新)							126,096	
	管工			式	1	126,096	126,096	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(6,867,489) 22,150,262	
共通仮設費				式	1		4,124,616	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,449,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,675,616	
		運搬費		式	1		5,616	
			運搬費	式	1		5,616	
		安全費		式	1		1,670,000	
			安全費		1		1,670,000	
純工事費				式	1		26,274,878	
		現場管理費		式	1		5,873,000	

