

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 28年度</p> <p>支出費目 : 建-27 建設改良費(鉛管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 楠葉野田1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 私道</p> <p>工事名 : 楠葉野田 1 丁目口径75mm以下配水管改良工事 (その2)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 号 別表第1,3,(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基準年度 : 平成 28年度		単価適用月度 : 平成 28年 5 月度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

区 分	金 額	摘 要
工事価格	25,490,000円	
消費税相当額	2,039,200円	
工事費	27,529,200円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	9 9
	P E φ 5 0	m	1 5
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 0
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 7 5	m	4 6
	H I V P φ 7 5	m	5 9
	H I V P φ 5 0	m	1 4
	H I V P φ 4 0	m	5
給水管接合替工		箇所	4 3
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		m ²	8 0 5

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (鉛管)							(1,968,090) 4,447,127	
	材料費			式	1	(1,886,785) 2,565,035	(1,886,785) 2,565,035	
	土工			式	1	1,402,177	1,402,177	
	管工			式	1	(81,305) 479,915	(81,305) 479,915	
φ50本管工事 (鉛管)							(173,442) 409,557	
	材料費			式	1	(173,442) 230,212	(173,442) 230,212	
	土工			式	1	136,638	136,638	
	管工			式	1	42,707	42,707	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)							(376,283) 663,920	
	材料費			式	1	(375,538) 628,498	(375,538) 628,498	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(745) 35,422	(745) 35,422	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,415,794) 2,905,789	
	材料費			式	1	(12,000) 12,000	(12,000) 12,000	
	土工			式	1	355,578	355,578	
	管工			式	1	(1,403,794) 2,538,211	(1,403,794) 2,538,211	
仮設給水替工事 (鉛管)							(762,932) 3,987,702	
	材料費			式	1	(617,001) 721,641	(617,001) 721,641	
	土工			式	1	992,355	992,355	
	管工			式	1	(145,931) 2,273,706	(145,931) 2,273,706	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							109,042	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,696,541) 14,948,057	
共通仮設費				式	1		2,655,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,812,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		843,000	
		運搬費		式	1		3,000	
			運搬費	式	1		3,000	
		安全費		式	1		840,000	
			安全費	式	1		840,000	
純工事費				式	1		17,603,057	
		現場管理費		式	1		4,158,000	

