

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GK1403-0C0					
施 工 場 所	枚方市 養父東町、養父丘 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	養父丘排水路築造工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>水路築造工 L=24.00m 現場打ち開渠水路 U2100×1100 付帯工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,894,720 円 6,384,000 円 510,720 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路	築造工			式	1		3,033,798	費目行	
	水路	築造工	L=24.00m	式	1		1,588,108	工種行	
		土工		式	1		247,323	種別行	
		掘削		m3	41				
		埋戻		m3	6				
		発生土処理		m3	41				
		水路工		式	1		1,340,785	種別行	
		基礎碎石	【RC-40 t=200】	m2	57.5				
		基礎コンクリート	【18-8-40BB】	m3	5.8				
		型枠		m2	4.8				
		現場打U型水路	L=24.00m 【2100×1100】	m	24.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
付帯工			式	1		607,968	工種行	
	付帯工		式	1		113,139	種別行	
		メッシュフェンス設置（再利用） 【H=1.80m】	m	11.2				
		ガードレール設置（再利用） 【GR-C-2B】	m	6.8				
		土間コンクリート 【t=100】	m ²	25.7				
		コンクリートブロック設置（再利用） 【120×120×600】	個	9				
	撤去工		式	1		494,829	種別行	
		メッシュフェンス撤去（再利用） 【H=1.80m】	m	11.2				
		ガードレール撤去（再利用） 【GR-C-2B】	m	6.8				
		軽量鋼矢板切断 2型 t=4mm	m	24.0				
		底打コンクリート撤去	m ²	33.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		妻壁撤去	m3	0.15				
		コンクリート殻処分工（無筋コンクリート） 【3.1km、投棄料有】	m3	5.13				
		PU240撤去	m	24.0				
		コンクリート基礎撤去 既設ガードレール部	基	4				
		コンクリート殻処分工（二次製品コンクリート） 【8.2km、投棄料有】	m3	1.05				
		コンクリートブロック撤去（再利用） 【120×120×600】	個	9				
	仮設工		式	1		837,722	工種行	
	工事ヤード工		式	1		813,398	種別行	
		敷鉄板設置・撤去	枚	32				
		工事用盛土設置・撤去	m3	34				
		工事用仮設フェンス設置・撤去	m	68.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		仮締切工	式	1		24,324	種別行	
		仮排水管据付・撤去	m	24.0				
		土のう設置・撤去	m2	0.78				
直接工事費						3,033,798		
		運搬費	式	1		128,044		
		準備費	式	1		44,511		
		安全費	式	1		220,000		
		共通仮設費(積上分計)				392,555		
		共通仮設費(率分)	式	1		452,000		
共通仮設費計						844,555		
純工事費						3,878,353		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,449,000		
工事	原	価					5,327,353		
	一般	管理	費等	式	1		1,056,922		
工事	価	格					6,384,000		
	消費	税	相当額	%	8		510,720		
設計	価	格					6,894,720		