

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DB8004-1C0					
施工場所	枚方市 高田1丁目 地内						
路線・河川名	高田13号線						
工事名	高田13号線道路補修工事 (H28-21)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 ブロック積工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=53.4m	道路土工 一式 ブロック積工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=54.0m
設 計 金 額	4,439,880 円	4,395,600 円
(内 訳)		
工 事 価 格	4,111,000 円	4,070,000 円
消 費 税 等 相 当 額	328,880 円	325,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,942,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,650,000 円 消費税等相当額 292,000 円	変更契約金額 (税込み) 3,902,040 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,613,000 円 消費税等相当額 289,040 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		2,283,536	費目行	
				1		2,260,714		
道路土工			式	1		808,050	工種行	
				1		783,385		
作業土工			式	1		808,050	種別行	
				1		783,385		
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	48.4				
				48.5				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	22.1				
				21.9				
		洗い砂 粒径5~0mm 荒目	m3	1.6				

		作業残土処理	m3	25.6				
				24.2				
ブロック積工			式	1		977,942	工種行	
				1		983,818		
コンクリートブロック工			式	1		953,472	種別行	
				1		968,248		
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 片面目地仕上げ 15*19*39cm 2段 (H=0.4m) 基礎碎石・基礎・目地材 小車運搬含む	m	-----				
				4.0				
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 片面目地仕上げ 15*19*39cm 3段 (H=0.6m) 基礎碎石・基礎・目地材 小車運搬含む	m	16.8				
				23.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 片面目地仕上げ 15*19*39cm 4段 (H=0.8m) 基礎碎石・基礎・目地材 小車運搬含む	m	35.2				
				26.8				
	天端	コンクリート工	式	1		16,314	種別行	
				1		15,570		
		コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(20) (高炉) 一般養生	m3	0.1				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.9				
				1.8				
	場所打	コンクリート工	式	1		8,156	種別行	
				1		0		
		場所打コンクリート 150*300mm 基礎碎石100mm	m	1.4				

舗装工			式	1		329,564	工種行	
				1		333,164		
	コンクリート	舗装工	式	1		329,564	種別行	
				1		333,164		
		上層路盤 RM-30 t=50mm 人力施工 小車運搬有 140m以下	m2	64.1				
				64.8				
		コンクリート舗装工 人力 t=10cm 高炉18-8-20(25)W/C≤60% 鉄筋金網、型枠等含む	m2	64.1				
				64.8				
		目地材料費	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		目地材料費	式	1				
		排水構造物工	式	1		17,360	工種行	
		管渠工	式	1		17,360		種別行
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110以上128mm未満	孔	2				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128以上160mm未満	孔	1				
		暗渠排水管 据付・撤去直管 VUφ125mm	m	1.0				
		暗渠排水管 据付・撤去直管 VUφ150mm	m	0.5				
		構造物撤去工	式	1		91,093	工種行	
				1		83,460		
		構造物撤去	式	1		91,093	種別行	
				1		83,460		
		板柵撤去	m	52.0				
		現場発生品運搬 枚方市土木部中部別館 クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		59,527	工種行	
仮設工	式	1		59,527	種別行	
仮排水管 掘付・撤去波状管及び網状管 200~400mm 材料費別途計上	m	60.0				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)ダブル管(内面平滑) φ200mm 3回転用	m	20.0				
現場発生品・支給品運搬 枚方市土木部中部別館 クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
直接工事費				2,283,536		
				2,260,714		
共通仮設費(率分)	式	1		291,000		
		1		288,000		
共通仮設費計				291,000		
				288,000		
純工事費				2,574,536		
				2,548,714		
現場管理費	式	1		842,000		
		1		834,000		
工事原価				3,416,536		
				3,382,714		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		694,581		
		1		687,705		
工事価格				4,111,000		
				4,070,000		
消費税相当額	%	8		328,880		
		8		325,600		
設計価格				4,439,880		
				4,395,600		