

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|--|-------------------------|--------------|----|------|----|----|----|
| | | | | | | | |
| 事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日 | | | | | | | |
| <h1>変更設計書</h1> | | | | | | | |
| 平成 28 年度 | 設計書番号 | 16DB8006-1C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市 北楠葉町 地内 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 里道 | | | | | | |
| 工事名 | 北楠葉町地内排水施設布設工事 (H28-23) | | | | | | |

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|------------------|--|--|
| 設 計 大 要 | 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=84.5m | 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=84.2m |
| 設 計 金 額 (内 訳) | 3,947,400 円 | 3,975,480 円 |
| 工 事 価 格 | 3,655,000 円 | 3,681,000 円 |
| 消 費 税 等 相 当 額 | 292,400 円 | 294,480 円 |
| 契 約 金 額 | 前回契約金額 (税込み) 3,500,280 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,241,000 円 消費税等相当額 259,280 円 | 変更契約金額 (税込み) 3,525,120 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,264,000 円 消費税等相当額 261,120 円 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|-------------------------------------|----|------|-----|-----------|-----|-----|
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | 1,855,681 | 費目行 | |
| | | | | 1 | | 1,855,496 | | |
| 道路土工 | | | 式 | 1 | | 501,236 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 478,122 | | |
| 掘削工 | | | 式 | 1 | | 55,536 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 55,073 | | |
| | | 掘削 土砂 現場制約あり | m3 | 12.0 | | | | |
| | | | | 11.9 | | | | |
| 路床盛土工 | | | 式 | 1 | | 4,356 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | | 埋戻し(現場発生良質土) 現場制約あり 土砂 締固め有り | m3 | 0.8 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 法面整形工 | | | 式 | 1 | | 19,566 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | | 法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 8.3 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 法面整形 切土部 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 8.6 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | 244,324 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 246,909 | | |
| | | 床掘り 土砂 現場制約あり | m3 | 21.9 | | | | |
| | | | | 22.1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----------|---|----|-------|-----|---------|-----|-----|
| | | 埋戻し(現場発生良質土) 現場制約あり 土砂 締固め有り | m3 | 14.8 | | | | |
| | | | | 15.0 | | | | |
| | 残土処理工 | | 式 | 1 | | 177,454 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 152,218 | | |
| | | 残土処理 小車運搬含む 廃路盤材 | m3 | 16.6 | | | | |
| | | | | 5.5 | | | | |
| | | 残土処理 小車運搬含む 土砂 | m3 | 11.0 | | | | |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | 431,671 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 434,224 | | |
| | アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | 414,904 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 411,972 | | |
| | | 不陸整正 補足材料無 | m2 | 133.2 | | | | |
| | | | | 132.2 | | | | |
| | | 表層(歩道部) 35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 小車運搬含む | m2 | 184.3 | | | | |
| | | | | 183.0 | | | | |
| | コンクリート打設工 | | 式 | 1 | | 16,767 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 22,252 | | |
| | | コンクリート工(法面部) 厚50mm | m2 | 16.2 | | | | |
| | | | | 21.5 | | | | |
| | 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 645,121 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 642,308 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----|------|----|---------|-----|----|
| | 側溝工 | | 式 | 1 | | 567,943 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 564,610 | | |
| | U型側溝・グレーチング蓋（滑止付）歩道用 据付け鉄筋コンクリートU型150*150mm 現場内小運搬含む | | m | 85.2 | | | | |
| | | | | 84.7 | | | | |
| | 管渠工 | | 式 | 1 | | 4,408 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | 硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm | | m | 0.6 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 集水桝工 | | 式 | 1 | | 72,770 | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 73,290 | | |
| | 場所打集水桝 500*500*1050mm | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | 場所打集水桝 500*500*1050mm | | 箇所 | --- | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | 防護柵工 | | 式 | 1 | | 264,936 | 工種行 | |
| | | | | | | | | |
| | 防止柵工 | | 式 | 1 | | 264,936 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無 | | m | 28.0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 4,850 | 工種行 | |
| | | | | 1 | | 28,039 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--------------------------------------|--|----|------|-----|--------|-----|-----|
| | 境界工 | | 式 | 1 | | 4,850 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | 境界保護工 | | 箇所 | 1 | | | | |
| | 場所打コンクリート工 | | 式 | | | | 種別行 | |
| | | | | 1 | | 23,189 | | |
| | 場所打コンクリート工 L3600*300/700mm | | 箇所 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | 場所打コンクリート工 L1800*300/350mm | | 箇所 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | |
| | 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 7,867 | 工種行 | |
| | | | | | | | | |
| | コンクリート構造物取壊し | | 式 | 1 | | 264 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無 | | m3 | 0.01 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 板柵撤去工 | | 式 | 1 | | 3,560 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |
| | 板柵撤去 | | m | 20 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 4,043 | 種別行 | |
| | | | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 現場発生品運搬（コンクリート殻・板柵）運搬先：枚方市土木部中部別館 クレーン装置付2t積2t吊9.0km以下 0.1t以下 | 回 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | 1,855,681 | | |
| | | | | 1,855,496 | | |
| 安全費 | 式 | 1 | | 150,000 | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費(積上分計) | | | | 150,000 | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費(率分) | 式 | 1 | | 269,000 | | |
| | | 1 | | 274,000 | | |
| 共通仮設費計 | | | | 419,000 | | |
| | | | | 424,000 | | |
| 純工事費 | | | | 2,274,681 | | |
| | | | | 2,279,496 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 768,000 | | |
| | | 1 | | 780,000 | | |
| 工事原価 | | | | 3,042,681 | | |
| | | | | 3,059,496 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 612,514 | | |
| | | 1 | | 621,995 | | |
| 工事価格 | | | | 3,655,000 | | |
| | | | | 3,681,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 消費税相当額 | % | 8 | | 292,400 | | |
| | | 8 | | 294,480 | | |
| 設計価格 | | | | 3,947,400 | | |
| | | | | 3,975,480 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |