

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB03012-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日野1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	春日野第5号線						
工 事 名	春日野第5号線道路補修工事(H28-48)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  道路土工 一式  施工延長 L=120m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,314,680 円    4,921,000 円  393,680 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	式	1		2,456,660	費目行	
道路土工	式	1		387,502	工種行	
掘削工	式	1		387,502	種別行	
掘削 土砂 小規模 標準	m3	97.8				
残土等処分	m3	97.8				
舗装工	式	1		2,069,158	工種行	
舗装打換え工	式	1		2,069,158	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9.8				
舗装版破碎積込	m2	652.0				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 125mm超150mm以下	m2	652.0				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	652.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
殻運搬処理 As殻	m3	32.6				
直接工事費				2,456,660		
安全費	式	1				
共通仮設費(積上分計)				90,000		
共通仮設費(率分)	式	1		463,000		
共通仮設費計				553,000		
純工事費				3,009,660		
現場管理費	式	1		1,143,000		
工事原価				4,152,660		
一般管理費等	式	1		768,937		
工事価格				4,921,000		

