

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3(3) 表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-37 建設改良費 (鉛管)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 平成 28年度
 単 価 適 用 月 度 : 平成28年11月度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地 域 補 正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 渚元町・渚栄町 地内
 路線河川名 : 私道
 工事名 : 渚元町・渚栄町口径150mm以下配水管改良工事 (その2)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	58,010,000円	
消費税相当額	4,640,800円	
工事費	62,650,800円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 1 3
	D I P φ 7 5	m	3 5 1
設置工	P E φ 5 0	m	1 9
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 1 3
	D I P φ 7 5	m	7
	H I V P φ 7 5	m	2 4 4
	H I V P φ 5 0	m	3 1
	H I V P φ 4 0	m	2 5
給水管接合替工		箇所	1 2 9
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		m ²	1 6 4 2

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (鉛管)							(2,369,874) 4,270,683	
	材料費			式	1	(2,260,048) 2,553,388	(2,260,048) 2,553,388	
	土工			式	1	1,266,262	1,266,262	
	管工			式	1	(109,826) 451,033	(109,826) 451,033	
φ75本管工事 (鉛管)							(4,544,111) 9,895,489	
	材料費			式	1	(4,253,949) 5,054,829	(4,253,949) 5,054,829	
	土工			式	1	3,507,728	3,507,728	
	管工			式	1	(290,162) 1,332,932	(290,162) 1,332,932	
φ50本管工事 (鉛管)							(155,767) 438,026	
	材料費			式	1	(155,767) 212,537	(155,767) 212,537	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	186,820	186,820	
	管工			式	1	38,669	38,669	
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							(398,703) 685,472	
	材料費			式	1	(397,821) 650,781	(397,821) 650,781	
	管工			式	1	(882) 34,691	(882) 34,691	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)							(174,583) 316,067	
	材料費			式	1	(174,252) 300,732	(174,252) 300,732	
	管工			式	1	(331) 15,335	(331) 15,335	
給水管接合替工事 (鉛管)							(4,589,575) 8,800,054	
	材料費			式	1	(11,195) 11,195	(11,195) 11,195	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,577,866	1,577,866	
	管工			式	1	(4,578,380) 7,210,993	(4,578,380) 7,210,993	
仮設給水替工事 (鉛管)							(412,137) 6,480,641	
	土工			式	1	2,117,520	2,117,520	
	管工			式	1	(412,137) 4,363,121	(412,137) 4,363,121	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							100,568	
	管工			式	1	100,568	100,568	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							118,013	
	管工			式	1	118,013	118,013	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							9,501	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(12,644,750) 35,545,695	
共通仮設費				式	1		5,986,168	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,550,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,436,168	
		運搬費		式	1		6,168	
			運搬費	式	1		6,168	
		安全費		式	1		2,430,000	
			安全費	式	1		2,430,000	
純工事費				式	1		41,531,863	
		現場管理費		式	1		8,737,000	

