

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3(3) 表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-36 建設改良費 (鉛管)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 平成 28年度
 単 価 適 用 月 度 : 平成28年11月度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地 域 補 正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 渚元町 地内
 路線河川名 : 市道 渚第1・18・21・25号線
 工事名 : 渚元町・渚栄町口径150mm以下配水管改良工事 (その1)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	57,280,000円	
消費税相当額	4,582,400円	
工事費	61,862,400円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別

種 別	形 質	単位	当初
布設工	DIP φ 150	m	2
	DIP φ 100	m	16
	DIP φ 75	m	463
設置工	PE φ 50	m	48
	仕切弁 φ 150	箇所	1
	仕切弁 φ 100	箇所	3
	仕切弁 φ 75	箇所	10
	仕切弁 φ 50	箇所	1
	消火栓 φ 75	箇所	4
	空気弁 φ 25	箇所	1
	撤去工	DIP φ 150	m
DIP φ 100		m	22
DIP φ 75		m	290
HIVP φ 75		m	58
HIVP φ 50		m	59
HIVP φ 40		m	71
HIVP φ 30		m	51
給水管接合替工	箇所	65	
仮設給水替工	式	1	
舗装本復旧工	m ²	1950	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (鉛管)							(343,569) 458,443	
	材料費			式	1	(341,348) 398,118	(341,348) 398,118	
	土工			式	1	28,103	28,103	
	管工			式	1	(2,221) 32,222	(2,221) 32,222	
φ100本管工事 (鉛管)							(904,895) 1,497,859	
	材料費			式	1	(890,913) 1,181,103	(890,913) 1,181,103	
	土工			式	1	190,621	190,621	
	管工			式	1	(13,982) 126,135	(13,982) 126,135	
φ75本管工事 (鉛管)							(5,351,846) 12,058,828	
	材料費			式	1	(4,969,521) 5,660,251	(4,969,521) 5,660,251	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	4,725,773	4,725,773	
	管工			式	1	(382,325) 1,672,804	(382,325) 1,672,804	
φ50本管工事 (鉛管)							(223,992) 805,158	
	材料費			式	1	(223,992) 280,762	(223,992) 280,762	
	土工			式	1	446,158	446,158	
	管工			式	1	78,238	78,238	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)							(677,679) 1,241,701	
	材料費			式	1	(676,188) 1,182,108	(676,188) 1,182,108	
	管工			式	1	(1,491) 59,593	(1,491) 59,593	
給水管接合替工事 (鉛管)							(2,807,530) 6,033,453	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(11,375) 11,375	(11,375) 11,375	
	土工			式	1	1,571,835	1,571,835	
	管工			式	1	(2,796,155) 4,450,243	(2,796,155) 4,450,243	
仮設給水替工事 (鉛管)							(650,938) 7,384,631	
	材料費			式	1	(406,646) 458,966	(406,646) 458,966	
	土工			式	1	2,774,912	2,774,912	
	管工			式	1	(244,292) 4,150,753	(244,292) 4,150,753	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							13,407	
	管工			式	1	13,407	13,407	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							15,170	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	15,170	15,170	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							252,734	
	管工			式	1	252,734	252,734	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							283,476	
	土工			式	1	235,878	235,878	
	管工			式	1	47,598	47,598	
舗装本復旧工事 (鉛管)							4,984,680	
	土工			式	1	4,984,680	4,984,680	
直接工事費計							(10,960,449) 35,029,540	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(10,960,449) 35,029,540	
共通仮設費				式	1		5,909,536	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,552,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,357,536	
		運搬費		式	1		7,536	
			運搬費	式	1		7,536	
		安全費		式	1		2,350,000	
			安全費	式	1		2,350,000	
純工事費				式	1		40,939,076	
		現場管理費		式	1		8,723,000	

