

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB8001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 杉2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	杉尊延寺線						
工 事 名	杉尊延寺線道路補修工事 (H29-1)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=116.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>11,499,840 円 10,648,000 円 851,840 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	夜間		式	1		5,801,721	費目行	
	道路土工		式	1		1,156,815	工種行	
	残土処理工		式	1		1,156,815	種別行	
	路盤材処理 廃路盤材		m3	148.5				
	舗装工		式	1		4,162,635	工種行	
	舗装打換え工		式	1		4,162,635	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	178.0				
	道路打換(全層打換)一連 摺付有 下層1層 上層1層 As基層2層 表層 1000m2未満		m2	424.3				
	殻運搬処理 アスファルト破碎殻		m3	63.6				
	区画線工		式	1		242,271	工種行	
	区画線工		式	1		242,271	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 熔融式手動 実線・セブラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	116.0				
		高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)・実線・白線・黄線・20cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 未供無	m	116.0				
		区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	116.6				
	仮設工		式	1		240,000	工種行	
	交通管理工		式	1		240,000	種別行	
		交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接工事費						5,801,721		
	共通仮設費(率分)		式	1		913,000		
共通仮設費計						913,000		
純工事費						6,714,721		
	現場管理費		式	1		2,352,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価				9,066,721		
一般管理費等	式	1		1,581,446		
工事価格				10,648,000		
消費税相当額	%	8		851,840		
設計価格				11,499,840		