

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB3001-0C0					
施工場所	枚方市 北山1丁目 地内 他						
路線・河川名	北山第6号線						
工事名	北山第6号線道路補修工事 (H29-4)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式        区画線工 一式        仮設工 一式          施工延長 L=102.0m</p>
<p>設 計 金 額        (内 訳)        工 事 価 格        消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7,857,000 円          7,275,000 円        582,000 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		3,564,868	費目行	
	舗装工		式	1		3,363,114	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	152.6				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	390.4				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 上層路盤1層 As基層1層 表層 1000m2未満	m2	273.9				
		殻運搬処理 アスファルト破碎殻	m3	33.2				
		残土運搬処理 土砂	m3	74.3				
	区画線工		式	1		121,754	工種行	
	区画線工		式	1		121,754	種別行	
		区画線設置 溶融式手動 実線・セグアラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	210.3				
		区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	51.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m 未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	59.1				
	仮設工		式	1		80,000	工種行	
	交通管理工		式	1		80,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						3,564,868		
	共通仮設費(率分)		式	1		748,000		
共通仮設費計						748,000		
純工事費						4,312,868		
	現場管理費		式	1		1,783,000		
工事原価						6,095,868		
	一般管理費等		式	1		1,179,342		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格					7,275,000		
	消費税相当額		%	8		582,000		
設計	価格					7,857,000		