

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB9001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 津田山手 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	長尾津田線						
工 事 名	長尾津田線道路補修工事 (H29-3)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=175.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,332,120 円

6,789,000 円

543,120 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		3,335,135	費目行	
	舗装工		式	1		3,120,071	工種行	
		切削オーバーレイ工（舗装工①）	式	1		1,755,196	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12.6				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付設置撤去必要 1層 表層50mm 2以下	m2	754.5				
		殻運搬処理 (枚方市北山)	m3	37.7				
		舗装打換え工（舗装工②）	式	1		1,364,875	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	62.0				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	275.4				
		殻運搬処理 (枚方市北山)	m3	27.5				
	区画線工		式	1		135,064	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		135,064	種別行	
		区画線設置 熔融式手動 実線・セブラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	12.0				
		区画線設置 熔融式手動 実線・セブラ・20cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	140.9				
		区画線設置 熔融式手動 実線・セブラ・45cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	75.7				
		区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	39.4				
		仮設工	式	1		80,000	工種行	
		交通管理工	式	1		80,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						3,335,135		
		共通仮設費(率分)	式	1		695,000		
共通仮設費計						695,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				4,030,135		
現場管理費	式	1		1,656,000		
工事原価				5,686,135		
一般管理費等	式	1		1,103,621		
工事価格				6,789,000		
消費税相当額	%			543,120		
設計価格				7,332,120		