

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

## 当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第13(3)表18号		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 建-41 建設改良工事費 (依頼)  
 :  
 :  
 :

基 準 年 度 : 平成 28年度  
 単 価 適 用 月 度 : 平成 28年 11 月度  
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事  
 地 域 補 正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 西船橋1丁目・2丁目 地内  
 路線河川名 : 西船橋第6号線・西船橋第26号線  
 工事名 : 西船橋口径75mm以下配水管移設工事  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	10,030,000 円	
消費税相当額	802,400 円	
工事費	10,832,400 円	

工 事 概 要

受託工事費

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	4 7
	P E φ 5 0	m	3 1
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	6 2
	H I V P φ 7 5	m	4 0
	H I V P φ 5 0	m	2 3
	H I V P φ 4 0	m	5 4
給水管接合替工		箇所	5
仮設給水替工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (受託)							( 725,533 ) 1,551,325	
	材料費			式	1	( 686,497 ) 751,217	( 686,497 ) 751,217	
	土工			式	1	597,894	597,894	
	管工			式	1	( 39,036 ) 202,214	( 39,036 ) 202,214	
φ50本管工事 (受託)							( 232,091 ) 684,429	
	材料費			式	1	( 232,091 ) 288,861	( 232,091 ) 288,861	
	土工			式	1	327,739	327,739	
	管工			式	1	67,829	67,829	
給水管接合替工事 (受託)							( 161,811 ) 355,680	
	土工			式	1	127,688	127,688	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 161,811 ) 227,992	( 161,811 ) 227,992	
仮設給水替工事 (受託)							( 11,565 ) 935,783	
	土工			式	1	372,889	372,889	
	管工			式	1	( 11,565 ) 562,894	( 11,565 ) 562,894	
φ75本管撤去工事 (受託)							1,354,050	
	土工			式	1	1,251,361	1,251,361	
	管工			式	1	102,689	102,689	
φ50本管撤去工事 (受託)							294,145	
	土工			式	1	287,134	287,134	
	管工			式	1	7,011	7,011	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,131,000 ) 5,666,047	
共通仮設費				式	1		1,106,936	
		共通仮設費率計算額		式	1		726,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		380,936	
		運搬費		式	1		936	
			運搬費	式	1		936	
		安全費		式	1		380,000	
			安全費	式	1		380,000	
純工事費				式	1		6,772,983	
		現場管理費		式	1		1,693,000	

