

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
平成 29 年度	設計書番号	17DC-0036-0C0					
施工場所	枚方市岡東町7						
路線・河川名	岡東中央公園						
工事名	岡東中央公園広場改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	9,618,480 円	9,938,160 円
(内 訳)		
工 事 価 格	8,906,000 円	9,202,000 円
消 費 税 等 相 当 額	712,480 円	736,160 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,589,240 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,953,000 円 消費税等相当額 636,240 円	変更契約金額 (税込み) 8,874,360 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,217,000 円 消費税等相当額 657,360 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		4,642,075	費目行	
				1		4,697,368		
雨水排水設備工			式	1		238,657	工種行	
作業土工			式	1		21,837	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	4.1				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2.3				
		発生土運搬・処分費	m3	1.8				
集水柵マンホール工			式	1		216,820	種別行	
		現場打ち集水柵	箇所	1				
		集水柵嵩上げ	箇所	1				
園路広場整備工			式	1		4,086,907	工種行	
				1		4,142,200		
舗装版撤去工			式	1		121,099	種別行	
				1		135,253		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	8.6				
				11.6				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	79.4				
				88.4				
		レンガ舗装撤去 平敷き	m2	6.7				
		がら運搬・処分費(コンクリートがら)	m3	8.7				
				9.7				
		がら運搬処分費(廃レンガ)	m3	0.4				
		コンクリート系舗装工	式	1		3,548,299	種別行	
				1		3,589,438		
		不陸整正 t=50mm 再生粒度調整碎石30~0mm	m2	162.2				
				171.2				
		上層路盤(レンガ舗装復旧部) 125mm超150mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	6.7				
		人力舗設 20cm未満 18-8-25(20)	m2	85.1				
				94.1				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 <small>撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無</small>	m2	83.4				
		インターロッキングブロック(ロス補正用) 標準品 T8cm	m2	25.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		がら運搬・処分費(コンクリートがら)	m3	2.0				
		上層路盤(窪地部) 150mm超175mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	443				
		インターロッキングブロック設置(窪地部) 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間	m2	443				
		上層路盤(人工芝撤去部) 125mm超150mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	144				
		インターロッキングブロック設置(人工芝撤去部) 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	144				
		作業土工	式	1		417,509	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	69.4				
		発生土運搬・処分費	m3	46.3				
		路盤廃材運搬処分費	m3	23.1				
		構造物撤去工	式	1		12,047	工種行	
		排水構造物撤去工	式	1		12,047	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.95				
		がら運搬・処分費(コンクリートがら)	m3	0.95				
		鉄くず へび H4	t	0.1				
		公園施設等撤去・移設工	式	1		4,464	工種行	
		公園施設撤去工	式	1		4,464		種別行
		人工芝撤去	m2	144				
		仮設工	式	1		300,000	工種行	
		交通管理工	式	1		300,000		種別行
		交通誘導警備員	式	1				
直接工事費						4,642,075		
						4,697,368		
		準備費	式	1				
				1		187,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(積上分計)				187,200		
				586,000		
共通仮設費(率分)	式	1		586,000		
		1		594,000		
共通仮設費計				586,000		
				781,200		
純工事費				5,228,075		
				5,478,568		
現場管理費	式	1		2,232,000		
		1		2,261,000		
工事原価				7,460,075		
				7,739,568		
一般管理費等	式	1		1,446,521		
		1		1,462,956		
工事価格				8,906,000		
				9,202,000		
消費税相当額	%	8		712,480		
		8		736,160		
設計価格				9,618,480		
				9,938,160		