

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17KK0002-0C0					
施 工 場 所	枚方市津田北町1-32-1						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	津田中学校公共下水道污水切替工事						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		9,765,574	費目行	
	開削工	φ200(VU管) L=202.30m	式	1		3,175,960	工種行	
	土工		式	1		1,245,484	種別行	
		機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	307				
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め	m ³	223				
	管工		式	1		998,662	種別行	
		硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 20m以上	m	185.1				
		マンホール用可とう性継手設置工 VU200mm	箇所	4				
		砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 以上 小型車 掘削幅0.80	m ³	17.8				
		砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 以上 小型車 掘削幅0.95	m ³	49.9				
	土留工		式	1		931,814	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.0m, H=2.5m, H=3.0m】	m	140.8				
開削工	L=38.50m	φ100(VU管)	式	1		237,648	工種行	
	土工		式	1		134,231	種別行	
		機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	32				
		機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め	m ³	25				
	管工		式	1		64,170	種別行	
		暗渠排水管 据付 直管 100mm	m	33.87				
		砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 以上 小型車 掘削幅0.80	m ³	7.4				
		砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 以上 小型車 掘削幅0.95	m ³	2.0				
	土留工		式	1		39,247	種別行	
		アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.0m】	m	7.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール工			式	1		1,719,251	工種行	
	組立人孔設置工		式	1		176,761	種別行	
	組立1号マンホール 【平均マンホール深H=1.78m、T-14】		箇所	1				
	小型マンホール工		式	1		1,542,490	種別行	
	小型マンホール（塩化ビニル製）A型 【平均マンホール深H=1.473m、T-14】		箇所	15				
	小型マンホール（塩化ビニル製）B型 【平均マンホール深H=1.010m、T-14】		箇所	8				
舗装工			式	1		1,069,500	工種行	
	舗装撤去復旧工		式	1		1,069,500	種別行	
	AS舗装撤去復旧		m2	68.4				
	Co舗装撤去復旧		m2	75.9				
	Co通路撤去復旧		m2	2.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
付帯工			式	1		524,689	工種行	
	布設替工		式	1		158,100	種別行	
	排水管布設 5-1		箇所	1				
	排水管布設 6-1		箇所	1				
	排水管布設 7-1		箇所	1				
	管閉塞工		式	1		4,290	種別行	
	管閉塞 VU100		箇所	5				
	管閉塞 VU200		箇所	1				
	インバート設置工		式	1		34,700	種別行	
	既設No. P100		箇所	1				
	汚水管切替工		式	1		2,938	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		既設No. C	箇所	1				
		構造物撤去工	式	1		283,817	種別行	
		メッシュフェンス撤去	m	65.4				
		既設No. 30人孔撤去	箇所	1				
		污水管撤去 VU450	m	5.5				
		污水管撤去 VU100	m	4.9				
		污水管撤去 VU50	m	7.5				
		花壇撤去	箇所	1				
		仮設工	式	1		40,844	種別行	
		仮設排水管布設・撤去工 VU200	m	2				
		渡廊下屋根撤去・復旧工	t	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
浄化槽	取壊工		式	1		2,283,726	工種行	
	浄化槽機械電気設備撤去工		式	1		165,800	種別行	
	浄化槽機械電気設備撤去		式	1				
	スクラップ運搬・処分 片道5km 積載量2t		回	5				
	浄化槽躯体撤去工		式	1		2,117,926	種別行	
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策必要		m3	82				
	ダンプトラック運搬・処分 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 鉄筋Co DID有 4.5以下 良好		m3	82				
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下		孔	14				
	埋戻し 流用土		m3	103				
	埋戻し 購入土		m3	43				
仮設工			式	1		754,800	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		754,800	種別行	
			交通誘導警備員	式	1				
直接工事費							9,765,574		
			技術管理費	式	1		7,100	1号内 訳書	
			共通仮設費(積上分計)				7,100		
			共通仮設費(率分)	式	1		1,473,000		
共通仮設費計							1,480,100		
純工事費							11,245,674		
			現場管理費	式	1		4,214,000		
工事原価							15,459,674		
			一般管理費等	式	1		2,766,068		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格						18,225,000		
	消費税相当額			%	8		1,458,000		
設計	価格						19,683,000		