

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 別表第1 3表 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 29年度  
 支出費目 : 建-3 建設改良費(依頼)  
 :  
 :  
 :

基準年度 : 平成 28年度  
 単価適用月度 : 平成 29年 4 月度  
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事  
 地域補正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 津田元町4丁目 地内  
 路線河川名 : 市道 津田第1号線  
 工事名 : 津田元町口径150mm以下配水管移設工事 (第46工区)  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	28,930,000円	
消費税相当額	2,314,400円	
工事費	31,244,400円	

## 工 事 概 要

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIP φ 150	m	187
	DIP φ 75	m	2
設置工	HIVP φ 50	m	2
	仕切弁 φ 150	箇所	6
	仕切弁 φ 75	箇所	1
	消火栓 φ 75	箇所	2
	空気弁 φ 25	箇所	1
撤去工	CIP φ 150	m	188
	CIP φ 75	m	3
	HIVP φ 50	m	3
給水管接合替工		箇所	9
仮設給水替工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							( 5,390,436 ) 9,171,329	
	材料費			式	1	( 5,207,695 ) 5,779,885	( 5,207,695 ) 5,779,885	
	土工			式	1	2,045,481	2,045,481	
	管工			式	1	( 182,741 ) 1,345,963	( 182,741 ) 1,345,963	
φ75本管工事 (依頼)							( 149,079 ) 267,102	
	材料費			式	1	( 147,256 ) 204,026	( 147,256 ) 204,026	
	土工			式	1	22,901	22,901	
	管工			式	1	( 1,823 ) 40,175	( 1,823 ) 40,175	
φ50本管工事 (依頼)							( 8,458 ) 35,661	
	材料費			式	1	( 8,458 ) 8,458	( 8,458 ) 8,458	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	20,355	20,355	
	管工			式	1	6,848	6,848	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							( 397,924 ) 681,774	
	材料費			式	1	( 396,944 ) 649,904	( 396,944 ) 649,904	
	管工			式	1	( 980 ) 31,870	( 980 ) 31,870	
給水管接合替工事 (依頼)							( 317,149 ) 725,859	
	土工			式	1	218,253	218,253	
	管工			式	1	( 317,149 ) 507,606	( 317,149 ) 507,606	
φ150仮設本管工事 (依頼)							3,306,522	
	土工			式	1	1,264,067	1,264,067	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	2,042,455	2,042,455	
φ50仮設本管工事 (依頼)							37,762	
	土工			式	1	11,024	11,024	
	管工			式	1	26,738	26,738	
仮設給水替工事 (依頼)							( 36,629 ) 177,042	
	管工			式	1	( 36,629 ) 177,042	( 36,629 ) 177,042	
φ150本管撤去工事 (依頼)							2,377,008	
	土工			式	1	2,224,583	2,224,583	
	管工			式	1	152,425	152,425	
φ75本管撤去工事 (依頼)							41,460	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 6,299,675 ) 16,886,674	
共通仮設費				式	1		3,348,248	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,913,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,435,248	
		運搬費		式	1		7,248	
			運搬費	式	1		7,248	
		安全費		式	1		1,428,000	
			安全費		1		1,428,000	
純工事費				式	1		20,234,922	
		現場管理費		式	1		4,543,000	

