

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 29年度
 支出費目 : 建-2 建設改良費 (依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 杉山手1丁目・2丁目 地内
 路線河川名 : 市道 杉山手第1号線・2号線他
 工事名 : 杉山手口径150mm以下配水管移設工事 (第13工区)
 :

:

区 分	金 額	摘 要
工事価格	66,700,000 円	
消費税相当額	5,336,000 円	
工事費	72,036,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 0 7
	D I P φ 1 0 0	m	1 2 4
	D I P φ 7 5	m	1 4 7
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 0
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 3 8
	D I P φ 1 5 0	m	5 7
	C I P φ 1 0 0	m	1 2 5
	D I P φ 7 5	m	1 4 5
	V P φ 5 0	m	1 8
給水管接合替工		箇所	5 8
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							(6,526,469) 10,661,943	
	材料費			式	1	(6,324,698) 7,254,338	(6,324,698) 7,254,338	
	土工			式	1	1,936,332	1,936,332	
	管工			式	1	(201,771) 1,471,273	(201,771) 1,471,273	
φ100本管工事（依頼）							(2,749,889) 4,926,271	
	材料費			式	1	(2,638,479) 2,861,109	(2,638,479) 2,861,109	
	土工			式	1	1,231,595	1,231,595	
	管工			式	1	(111,410) 833,567	(111,410) 833,567	
φ75本管工事（依頼）							(2,342,265) 4,871,965	
	材料費			式	1	(2,220,929) 2,731,859	(2,220,929) 2,731,859	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,496,788	1,496,788	
	管工			式	1	(121,336) 643,318	(121,336) 643,318	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(551,309) 976,202	
	材料費			式	1	(549,936) 929,376	(549,936) 929,376	
	管工			式	1	(1,373) 46,826	(1,373) 46,826	
φ75消火栓設置工事 (依頼)							(174,583) 316,306	
	材料費			式	1	(174,252) 300,732	(174,252) 300,732	
	管工			式	1	(331) 15,574	(331) 15,574	
給水管接合替工事 (依頼)							(2,176,057) 5,594,005	
	土工			式	1	1,808,044	1,808,044	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(2,176,057) 3,785,961	(2,176,057) 3,785,961	
φ150仮設本管工事 (依頼)							3,728,443	
	土工			式	1	1,202,394	1,202,394	
	管工			式	1	2,526,049	2,526,049	
φ100仮設本管工事 (依頼)							1,408,968	
	土工			式	1	572,105	572,105	
	管工			式	1	836,863	836,863	
φ75仮設本管工事 (依頼)							2,341,141	
	土工			式	1	930,025	930,025	
	管工			式	1	1,411,116	1,411,116	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管接合替工事（依頼）							(229,832) 1,133,130	
	管工			式	1	(229,832) 1,133,130	(229,832) 1,133,130	
φ150本管撤去工事（依頼）							2,097,842	
	土工			式	1	1,938,029	1,938,029	
	管工			式	1	159,813	159,813	
φ100本管撤去工事（依頼）							1,190,701	
	土工			式	1	1,103,458	1,103,458	
	管工			式	1	87,243	87,243	
φ75本管撤去工事（依頼）							1,424,686	
	土工			式	1	1,324,830	1,324,830	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(14,750,404) 40,847,390	
共通仮設費				式	1		6,977,176	
		共通仮設费率計算額		式	1		4,025,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,952,176	
		運搬費		式	1		12,696	
			運搬費	式	1		12,696	
		準備費		式	1		93,680	
			準備費	式	1		93,680	
		安全費		式	1		2,845,800	
			安全費	式	1		2,845,800	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		47,824,566	
	現場管理費			式	1		10,035,000	
		現場管理费率計算額		式	1		10,035,000	
工事原価				式	1		57,859,566	
	一般管理費等			式	1		8,840,434	
		一般管理费率計算額		式	1		8,818,000	
		契約保証費		式	1		22,950	
工事価格				式	1		66,700,000	
消費税相当額				式	1		5,336,000	
本工事費				式	1		72,036,000	