

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-3 建設改良費(依頼)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 津田元町4丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 津田第1号線</p> <p>工事名 : 津田元町口径150mm以下配水管移設工事 (第46工区)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 別表第1 3表 (3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 4月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	28,930,000円	30,650,000円		1,720,000円
消費税相当額	2,314,400円	2,452,000円		137,600円
工事費	31,244,400円	33,102,000円		1,857,600円

工 事 概 要

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ150	m	187	187
	DIPφ75	m	2	2
設置工	HIVPφ50	m	2	2
	仕切弁φ150	箇所	6	6
	仕切弁φ75	箇所	1	1
	消火栓φ75	箇所	2	2
撤去工	空気弁φ25	箇所	1	1
	CIPφ150	m	188	188
	CIPφ75	m	3	3
	HIVPφ50	m	3	3
給水管接合替工		箇所	9	9
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							(5,390,436)	
							9,171,329	
							(5,990,494)	
							10,333,348	
材料費				式	1	(5,207,695)	(5,207,695)	
						5,779,885	5,779,885	
						(5,808,538)	(5,808,538)	
							6,862,568	
土工				式	1	2,045,481	2,045,481	
							2,055,128	
管工				式	1	(182,741)	(182,741)	
						1,345,963	1,345,963	
						(181,956)	(181,956)	
							1,415,652	
φ75本管工事 (依頼)							(149,079)	
							267,102	
							(149,079)	
							267,102	
材料費				式	1	(147,256)	(147,256)	
						204,026	204,026	
						(147,256)	(147,256)	
							204,026	
土工				式	1	22,901	22,901	
							22,901	
管工				式	1	(1,823)	(1,823)	
						40,175	40,175	
						(1,823)	(1,823)	
							40,175	
φ50本管工事 (依頼)							(8,458)	
							35,661	
							(5,684)	
							42,301	
材料費				式	1	(8,458)	(8,458)	
						8,458	8,458	
						(5,684)	(5,684)	
							5,684	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	20,355	20,355	
	土工			式	1	29,671	29,671	
					1	6,848	6,848	
	管工			式	1	6,946	6,946	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(397,924)	
							681,774	
							(397,924)	
							681,774	
					1	(396,944)	(396,944)	
						649,904	649,904	
	材料費			式	1	(396,944)	(396,944)	
						649,904	649,904	
					1	(980)	(980)	
						31,870	31,870	
	管工			式	1	(980)	(980)	
						31,870	31,870	
給水管接合替工事 (依頼)							(317,149)	
							725,859	
							(310,570)	
							709,146	
					1	218,253	218,253	
	土工			式	1	218,253	218,253	
					1	(317,149)	(317,149)	
						507,606	507,606	
					1	(310,570)	(310,570)	
	管工			式	1	490,893	490,893	
φ150仮設本管工事 (依頼)							3,306,522	
							3,306,522	
					1	1,264,067	1,264,067	
	土工			式	1	1,264,067	1,264,067	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	2,042,455	2,042,455	
	管工			式	1	2,042,455	2,042,455	
φ50仮設本管工事 (依頼)							37,762	
							37,762	
					1	11,024	11,024	
	土工			式	1	11,024	11,024	
					1	26,738	26,738	
	管工			式	1	26,738	26,738	
仮設給水替工事 (依頼)							(36,629)	
							177,042	
							(36,629)	
							177,042	
					1	(36,629)	(36,629)	
					1	177,042	177,042	
	管工			式	1	(36,629)	(36,629)	
							177,042	
φ150本管撤去工事 (依頼)							2,377,008	
							2,377,008	
					1	2,224,583	2,224,583	
	土工			式	1	2,224,583	2,224,583	
					1	152,425	152,425	
	管工			式	1	152,425	152,425	
φ75本管撤去工事 (依頼)							41,460	
							41,460	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(6,299,675)	
				式	1		16,886,674 (6,890,380) 18,038,620	
共通仮設費					1		3,348,248	
				式	1		3,450,248	
					1		1,913,000	
				式	1		2,015,000	共通仮設費率計算額
					1		1,435,248	
				式	1		1,435,248	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		7,248	
				式	1		7,248	
			運搬費		1		7,248	
				式	1		7,248	
		安全費			1		1,428,000	
				式	1		1,428,000	
			安全費		1		1,428,000	
					1		1,428,000	
純工事費					1		20,234,922	
				式	1		21,488,868	
	現場管理費				1		4,543,000	
				式	1		4,784,000	

