

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-2 建設改良費 (依頼)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 杉山手1丁目・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 杉山手第1号線・2号線他</p> <p>工事名 : 杉山手口径150mm以下配水管移設工事 (第13工区)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項別表1 3 (3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p>		<p>単価適用月度 : 平成 29年 4 月度</p>	
	<p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p>		<p>地域補正 : 市街地</p>	

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	66,700,000円	68,410,000円	1,710,000円	
消費税相当額	5,336,000円	5,472,800円	136,800円	
工事費	72,036,000円	73,882,800円	1,846,800円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIP φ 150	m	207	215
	DIP φ 100	m	124	129
設置工	DIP φ 75	m	147	148
	仕切弁 φ 150	箇所	10	11
	仕切弁 φ 100	箇所	3	3
	仕切弁 φ 75	箇所	9	9
	消火栓 φ 75	箇所	4	5
	空気弁 φ 25	箇所	1	1
撤去工	CIP φ 150	m	138	138
	DIP φ 150	m	57	70
	CIP φ 100	m	125	125
	DIP φ 75	m	145	145
	VP φ 50	m	18	18
給水管接合替工 仮設給水替工		箇所	58	58
		式	1	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							(6,526,469)	
							10,661,943	
							(7,132,215)	
材料費				式	1	(6,324,698)	(6,324,698)	
						7,254,338	7,254,338	
						(6,923,382)	(6,923,382)	
土工				式	1	7,909,792	7,909,792	
						1,936,332	1,936,332	
						2,038,128	2,038,128	
管工				式	1	(201,771)	(201,771)	
						1,471,273	1,471,273	
						(208,833)	(208,833)	
φ100本管工事 (依頼)							1,552,514	1,552,514
							5,048,409	
							(2,818,475)	
材料費				式	1	(2,749,889)	(2,749,889)	
						4,926,271	4,926,271	
						(2,702,853)	(2,702,853)	
土工				式	1	2,925,483	2,925,483	
						1,231,595	1,231,595	
						1,276,930	1,276,930	
管工				式	1	(111,410)	(111,410)	
						833,567	833,567	
						(115,622)	(115,622)	
φ75本管工事 (依頼)							845,996	845,996
							4,892,931	
							(2,376,754)	
材料費				式	1	(2,342,265)	(2,342,265)	
						4,871,965	4,871,965	
						(2,220,929)	(2,220,929)	
φ75本管工事 (依頼)							2,731,859	2,731,859
							2,220,929	
							(2,254,589)	(2,254,589)
材料費				式	1	2,765,519	2,765,519	
						2,220,929	2,220,929	
						(2,254,589)	(2,254,589)	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,496,788	1,496,788	
	土工			式	1	1,482,928	1,482,928	
					1	(121,336)	(121,336)	
					1	643,318	643,318	
	管工			式	1	(122,165)	(122,165)	
					1	644,484	644,484	
							(551,309)	
							976,202	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(730,593)	
							1,296,531	
					1	(549,936)	(549,936)	
					1	929,376	929,376	
	材料費			式	1	(728,828)	(728,828)	
					1	1,234,748	1,234,748	
					1	(1,373)	(1,373)	
					1	46,826	46,826	
	管工			式	1	(1,765)	(1,765)	
					1	61,783	61,783	
							(174,583)	
							316,306	
φ75消火栓設置工事 (依頼)							(174,583)	
							316,306	
					1	(174,252)	(174,252)	
					1	300,732	300,732	
	材料費			式	1	(174,252)	(174,252)	
					1	300,732	300,732	
					1	(331)	(331)	
					1	15,574	15,574	
	管工			式	1	(331)	(331)	
					1	15,574	15,574	
							(2,176,057)	
							5,594,005	
給水管接合替工事 (依頼)							(2,033,661)	
							5,241,837	
					1	1,808,044	1,808,044	
	土工			式	1	1,808,044	1,808,044	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(2,176,057)	(2,176,057)	
					1	3,785,961	3,785,961	
	管工			式	1	(2,033,661)	(2,033,661)	
						3,433,793	3,433,793	
φ150仮設本管工事 (依頼)							3,728,443	
							3,891,466	
					1	1,202,394	1,202,394	
	土工			式	1	1,252,963	1,252,963	
					1	2,526,049	2,526,049	
	管工			式	1	2,638,503	2,638,503	
φ100仮設本管工事 (依頼)							1,408,968	
							1,408,968	
					1	572,105	572,105	
	土工			式	1	572,105	572,105	
					1	836,863	836,863	
	管工			式	1	836,863	836,863	
φ75仮設本管工事 (依頼)							2,341,141	
							2,341,141	
					1	930,025	930,025	
	土工			式	1	930,025	930,025	
					1	1,411,116	1,411,116	
	管工			式	1	1,411,116	1,411,116	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管接合替工事 (依頼)							(229,832)	
							1,133,130	
	管工			式	1	(229,832)	(229,832)	
						1,133,130	1,133,130	
φ150本管撤去工事 (依頼)							2,097,842	
							2,198,530	
	土工			式	1	1,938,029	1,938,029	
						2,029,928	2,029,928	
	管工			式	1	159,813	159,813	
						168,602	168,602	
φ100本管撤去工事 (依頼)							1,190,701	
							1,190,701	
	土工			式	1	1,103,458	1,103,458	
						1,103,458	1,103,458	
	管工			式	1	87,243	87,243	
						87,243	87,243	
φ75本管撤去工事 (依頼)							1,424,686	
							1,424,686	
	土工			式	1	1,324,830	1,324,830	
						1,324,830	1,324,830	

本 工 事 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(14,750,404)	
				式	1		40,847,390 (15,496,113) 42,060,857	
共通仮設費					1		6,977,176	
				式	1		7,063,176	
					1		4,025,000	
				式	1		4,111,000	共通仮設費率計算額
					1		2,952,176	
				式	1		2,952,176	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		12,696	
				式	1		12,696	
			運搬費		1		12,696	
				式	1		12,696	
		準備費			1		93,680	
				式	1		93,680	
			準備費		1		93,680	
				式	1		93,680	
		安全費			1		2,845,800	
				式	1		2,845,800	
			安全費		1		2,845,800	
				式	1		2,845,800	

本 工 事 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		47,824,566	
				式	1		49,124,033	
	現場管理費				1		10,035,000	
				式	1		10,243,000	
			現場管理費率計算額		1		10,035,000	
				式	1		10,243,000	
工事原価					1		57,859,566	
				式	1		59,367,033	
	一般管理費等				1		8,840,434	
				式	1		9,042,967	
			一般管理費率計算額		1		8,818,000	
				式	1		9,021,000	
					1		22,950	
				式	1		23,553	
工事価格					1		66,700,000	
				式	1		68,410,000	
消費税相当額					1		5,336,000	
				式	1		5,472,800	
本工事費					1		72,036,000	
				式	1		73,882,800	