

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB3002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 岡東町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市役所前線						
工 事 名	市駅歩道橋塗装工事 (H29-5)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>現場塗装工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,610,520 円  4,269,000 円 341,520 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		1,565,261	費目行	
現場塗装工	式	1		1,123,021	工種行	
橋梁塗装工	式	1		1,123,021	種別行	
塗替塗装 清掃・水洗い 構造物別無 500m2以上1,000m2未満 制約無 夜間無	m2	807.0				
塗替塗装 下塗り 構造物別無 500m2以上1,000m2未満 制約無 夜間無 Ra-III・鉛・カドミウム・さび止めペイント(2層)・はけ・ローラー	m2	242.1				
塗替塗装 中塗り 構造物別無 500m2以上1,000m2未満 制約無 夜間無 Ra-III・長油性フタル酸樹脂塗料・はけ・ローラー 淡彩	m2	807.0				
塗替塗装 上塗り 構造物別無 500m2以上1,000m2未満 制約無 夜間無 Ra-III・長油性フタル酸樹脂塗料・はけ・ローラー 淡彩	m2	807.0				
仮設工	式	1		442,240	工種行	
足場工	式	1		279,040	種別行	
高所作業車(賃料) 広幅デッキ ブーム型(直伸式)作業床高8~10m未満	日					
交通管理工	式	1		163,200	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B	人					
直接工事費				1,565,261		
共通仮設費(率分)	式	1		780,000		
共通仮設費計				780,000		
純工事費				2,345,261		
現場管理費	式	1		1,203,000		
工事原価				3,548,261		
一般管理費等	式	1		721,361		
工事価格				4,269,000		
消費税相当額	%			341,520		
設計価格				4,610,520		