

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日	
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DC0038-1C0					
施工場所	枚方市王仁公園地内						
路線・河川名	王仁公園						
工事名	王仁公園テニスコート改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植栽 公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・ 施設整備 雨水排水整備工 一式 園路広場整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・ グラウンド・コート整備 グラウンド・コート舗装工 一式 グラウンド・コート施設整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植栽 公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・ 施設整備 雨水排水整備工 一式 園路広場整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・ グラウンド・コート整備 グラウンド・コート舗装工 一式 グラウンド・コート施設整備工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式</li> </ul>
設 計 金 額	41,002,200 円	45,646,200 円
(内 訳)		
工 事 価 格	37,965,000 円	42,265,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,037,200 円	3,381,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 36,720,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 34,000,000 円 消費税等相当額 2,720,000 円	変更契約金額 (税込み) 40,878,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 37,850,000 円 消費税等相当額 3,028,000 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
植栽			式	1		23,940	費目行	
公園施設等撤去・移設工			式	1		23,940	工種行	
	伐採工		式	1		23,940	種別行	
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満		本	2				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満		本	2				
施設整備			式	1		109,477	費目行	
				1		422,494		
雨水排水整備工			式	1		44,132	工種行	
	側溝工		式	1		44,132	種別行	
	U型側溝[市場単価] 据付け <small>据付け L補正無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 L=600mm・60kg/個以下 50m未満</small>		m	3.6				
	蓋版[市場単価] 据付け <small>据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 240用5.0kN/m2</small>		枚	6				
園路広場整備工			式	1		60,320	工種行	
				1		333,084		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装撤去工	式	1			種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	51				
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	190				
	アスファルト舗装工	式	1		18,070	種別行	
			1		244,854		
	上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	10.5				
	表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	10.5				
	不陸整正(園路) 補足材料無	m2	190				
	表層(歩道部)(園路) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	190				
	園路縁石工	式	1		31,136	種別行	
	地先境界ブロック 設置 B種(150*120*600) 碎石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	7				
	作業土工	式	1		11,114	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1.8				
		土砂運搬・処分費	m3	1.8				
	公園施設等撤去移設工		式	1		5,025	工種行	
				1		45,278		
	公園施設撤去工		式	1		5,025	種別行	
				1		45,278		
	側溝撤去		m	3.6				
	がら運搬・処分費		m3	5.7				
	グラウンド・コート整備		式	1		21,226,756	費目行	
				1		23,496,938		
	グラウンド・コート舗装工		式	1		16,143,170	工種行	
				1		17,799,540		
	舗装準備工		式	1		199,837	種別行	
				1		371,955		
	不陸整正 補足材料有 17mm以上21mm未満 再生粒度調整砕石RM-30		m2	1,609				
				2,715				
	グラウンド・コート用舗装工		式	1		15,943,333	種別行	
				1		17,427,585		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上 35mm以上45mm未満 2.05t/m3(標準)	m2	1,609				
				2,715				
		人工芝舗装	m2	2,715				
グラウンドコート施設整備工			式	1		330,400	工種行	
グラウンドコート柵工			式	1		330,400	種別行	
		ネットフェンス H=3000	m	8				
公園施設等撤去移設工			式	1		4,447,186	工種行	
				1		5,060,998		
公園施設撤去工			式	1		4,447,186	種別行	
				1		5,060,998		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	35.9				
				0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,609				
				2,715				
		がら運搬・処分費	m3	64.4				
				135.8				
		人工芝撤去	m2	2,715				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		撤去人工芝運搬・処分費	m2	2,715				
		フェンス(金網柵) 支柱撤去	本	2				
		フェンス(金網柵) 金網撤去	m	8				
		鉄くず ヘビ- H3	kg	168				
仮設工			式	1		306,000	工種行	
	交通管理工		式	1		306,000	種別行	
		安全費	式	1		306,000	細別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接工事費						21,360,173		
						23,943,372		
	共通仮設費(率分)		式	1		2,469,000		
				1		2,743,000		
共通仮設費計						2,469,000		
						2,743,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				23,829,173		
				26,686,372		
現場管理費	式	1		8,745,000		
		1		9,647,000		
工事原価				32,574,173		
				36,333,372		
一般管理費等	式	1		5,391,025		
		1		5,931,735		
工事価格				37,965,000		
				42,265,000		
消費税相当額	%	8		3,037,200		
		8		3,381,200		
設計価格				41,002,200		
				45,646,200		