

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB5001-0C0					
施 工 場 所	枚方市上野三丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	甲斐田三栗線						
工 事 名	甲斐田三栗線道路補修工事 (H29-8)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  区画線工 一式  仮設工 一式    施工延長 L=175.0m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>10,943,640 円    10,133,000 円  810,640 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路	修繕		式	1		5,177,014	費目行	
	舗装工		式	1		4,971,340	工種行	
		舗装打換え工	式	1		4,971,340	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	186.9				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上	m2	647.6				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 上層路盤1層 As基層1層 1000m2以上	m2	385.7				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコ(20) タックコートPK-4	m2	1,033.3				
		殻運搬処理 掘削As	m3	103.3				
		残土処理 スラグ(廃路盤材)	m3	57.9				
	区画線工		式	1		83,274	工種行	
		区画線工	式	1		83,274	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	87.5				
			区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	77.2				
	仮設工			式	1		122,400	工種行	
		交通管理工		式	1		122,400	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接	工事費						5,177,014		
	共通	仮設費(率分)		式	1		1,009,000		
共通	仮設費計						1,009,000		
純	工事費						6,186,014		
	現場	管理費		式	1		2,405,000		
工事	原価						8,591,014		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		1,542,831		
工事	価格						10,133,000		
	消費	税	相当額	%	8		810,640		
設計	価格						10,943,640		