

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB6001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾谷町2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	長尾谷町第1号線						
工 事 名	長尾谷町第1号線道路補修工事 (H29-2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  区画線工 一式  排水構造物工 一式  縁石工 一式  仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=122.4m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>10,850,760 円</p> <p>10,047,000 円</p> <p>803,760 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		5,257,947	費目行	
	舗装工		式	1		4,783,642	工種行	
		舗装打換工	式	1		4,783,642	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	153.7				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 上層路盤1層 As基層1層 1000m2未満	m2	792.2				
		殻運搬処理 アスファルト殻	m3	79.2				
		残土処理 廃路盤材	m3	79.2				
		残土処理 土砂	m3	118.8				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	792.2				
	区画線工		式	1		111,657	工種行	
		区画線工	式	1		111,657	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 熔融式手動 実線・セアラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	8.1				
		区画線設置 熔融式手動 実線・セアラ・20cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	104.9				
		区画線設置 熔融式手動 実線・セアラ・30cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	119.0				
		区画線設置 熔融式手動 実線・セアラ・45cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	8.4				
	排水	構造物工	式	1		83,904	工種行	
		排水構造物工	式	1		83,904	種別行	
		構造物とりこわし（既設街渠） 無筋構造物 人力施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5				
		殻運搬処理 コンクリート塊	m3	0.5				
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	1.7				
		残土処理 土砂	m3	1.7				
		街渠工 W40*H15cm	m	9.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	9.7				
縁石工			式	1		93,534	工種行	
	縁石工		式	1		93,534	種別行	
		地先境界ブロック撤去 処分	m	9.7				
		構造物とりこわし (土間コンクリート) 無筋構造物 人力施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策 不要	m3	0.1				
		構造物とりこわし (基礎コンクリート) 無筋構造物 人力施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策 不要	m3	0.2				
		殻運搬処理 コンクリート塊	m3	0.8				
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	1.9				
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	箇所	2				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1.7				
		残土処理 土砂	m3	0.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205*250*600) 砕石有り 均し基礎 コンクリート有り 養生有り	m	9.7				
		土間コンクリート打設 t=50mm	m3	0.1				
仮設工			式	1		185,210	工種行	
	交通管理工		式	1		183,600	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
	仮設道路工		式	1		1,610	種別行	
		仮覆工板	枚	2				
直接工事費						5,257,947		
	共通仮設費(率分)		式	1		974,000		
共通仮設費計						974,000		
純工事費						6,231,947		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1		2,321,000		
工事原価				8,552,947		
一般管理費等	式	1		1,494,348		
工事価格				10,047,000		
消費税相当額	%	8		803,760		
設計価格				10,850,760		