

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB6002-0C0					
施 工 場 所	枚方市長尾北町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	八田川招提線						
工 事 名	八田川招提線道路補修工事 (H29-6)						

舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=151.7m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,900,200 円

7,315,000 円

585,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕		式	1		3,631,811	費目行	
	舗装工		式	1		3,335,910	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	218.3				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	957.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	222.4				
		不陸整正 補足材料有 55mm以上61mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	735.2				
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	735.2				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	735.2				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	222.4				
		殻運搬処理 アスファルト殻	m3	84.6				
	区画線工		式	1		163,301	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		163,301	種別行	
		区画線設置 熔融式手動 実線・ゼブラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	140.7				
		区画線設置 熔融式手動 実線・15cm(緑) 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	140.7				
		区画線設置 熔融式手動 実線・ゼブラ・45cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	2.5				
		区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	74.7				
	仮設工		式	1		132,600	工種行	
		交通管理工	式	1		132,600	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接	工事費					3,631,811		
	共通	仮設費(率分)	式	1		742,000		
共通	仮設費計					742,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費						4,373,811		
	現場管理費		式	1		1,770,000		
工事原価						6,143,811		
	一般管理費等		式	1		1,171,614		
工事価格						7,315,000		
	消費税相当額		%	8		585,200		
設計価格						7,900,200		