

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB04010-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	南中振香里園山之手2号線 他						
工 事 名	南中振香里園山之手2号線他道路補修工事(H29-9)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=99.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

2,853,360 円

2,642,000 円

211,360 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		1,274,503	費目行	
	舗装工		式	1		1,183,879	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,183,879	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.2				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	323.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m <sup>2</sup>	323.2				
		表層 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	323.2				
		殻運搬処理	m <sup>3</sup>	16.2				
	区画線工		式	1		9,024	工種行	
		区画線工	式	1		9,024	種別行	
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m未満 制約 無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	6.4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		81,600	工種行	
	交通管理工			式	1		81,600	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費							1,274,503		
	共通仮設費(率分)			式	1		274,000		
共通仮設費計							274,000		
純工事費							1,548,503		
	現場管理費			式	1		654,000		
工事原価							2,202,503		
	一般管理費等			式	1		440,062		
工事価格							2,642,000		

