

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17KK0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘10-5-2						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	香里幼稚園階段改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">階段工 一式</p> <p style="text-align: center;">擁壁工 一式</p> <p style="text-align: center;">排水構造物工 一式</p> <p style="text-align: center;">構造物撤去復旧工 一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3, 498, 120 円</p> <p style="text-align: right;">3, 239, 000 円</p> <p style="text-align: right;">259, 120 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備			式	1		1,669,753		
	階段工		式	1		917,496		
		作業土工	式	1		12,668		
		床掘り 土砂 小規模	m3	2.6				
		埋戻し(流用土) 小規模 土砂	m3	1.4				
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	0.7				
		盛土(流用土) 小規模 土砂	m3	0.5				
		階段改修工	式	1		904,828		
		基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	29.6				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物	k g	552.0				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	22.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m3	10.4				
		モルタル金ごて仕上げ	m2	29.9				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ヒーム式・パネル式	m	16.6				
	擁壁工		式	1		46,081		
	作業土工		式	1		7,830		
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.6				
		埋戻し(流用土) 小規模 土砂	m3	0.6				
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	0.9				
	現場打擁壁工		式	1		38,251		
		基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.3				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.8				
	排水	構造物工	式	1		341,265		
		作業土工	式	1		25,635		
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.2				
		埋戻し(流用土) 小規模 土砂	m3	3.9				
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	1.4				
		側溝工 PU180、L=4.0m	式	1		31,538		
		基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1.3				
		U型側溝[市場単価] 据付け 鉄筋コンクリートU型(180*180 L=600mm)	m	4.0				
		蓋版[市場単価] 据付け 鋼製グレーチング 180用	枚	4.0				
		側溝工 U250*300、L=3.6m	式	1		63,871		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1.3				
		U型側溝[市場単価] 据付け 鉄筋コンクリート深溝側溝(250*300 L=2,000mm)	m	3.6				
		蓋版[市場単価] 据付け 鋼製グレーチング 250用	枚	4.0				
		函渠工 □300*300、L=5.0m	式	1		88,771		
		基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	3.5				
		ボックスカルバート 据付け 300×300×2000 均シコンクリート	m	5.0				
		現場打ち水路工 凹300*300、L=1.0m	式	1		13,284		
		基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.7				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.4				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.1				
		現場打ち水路工 凹300*320、L=4.0m	式	1		101,561		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	2.8				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	5.9				
		蓋版[市場単価] 据付け 鋼製グレーチング 300用	枚	4.0				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.4				
		閉塞工 N=2箇所	式	1		4,557		
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.3				
		コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.02				
		ハンマドリル削孔 径10≦D<30mm 深100≦t≦200mm	箇所	2				
		接続工 N=4箇所	式	1		12,048		
		ハンマドリル削孔 径10≦D<30mm 深100≦t≦200mm	箇所	4				
		構造物撤去復旧工	式	1		140,511		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物撤去工	式	1		125,595		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	m3	2.0				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	m3	4.6				
		コンクリート殻運搬処理（無筋、有筋） 【11.2km、投棄料有り】	m3	6.6				
		防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ビーム式・パネル式	m	11.8				
		現場発生品又は支給品運搬 片道4.5km 積載量0.2t	回	1				
		構造物復旧工	式	1		14,916		
		コンクリートブロック（空洞ブロック）積 両面目地仕上げ 厚さ150mm 15*19*39cm	m2	1.0				
		防護柵（横断・転落防止柵）設置工（流用） プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式	m	2.3				
	仮設工		式	1		224,400		
		交通誘導警備員	式	1		224,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員	式	1				
直接	工事	費					1,669,753		
	共通	仮設	費(率分)	式	1		213,000		
共通	仮設	費	計				213,000		
純	工事	費					1,882,753		
	現場	管理	費	式	1		810,000		
工事	原	価					2,692,753		
	一般	管理	費等	式	1		546,309		
工事	価	格					3,239,000		
	消費	税	相当額	%	8		259,120		
設計	価	格					3,498,120		