

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建－8 建設改良費(鉛管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 楠葉美咲3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 楠葉美咲第20号線 他</p> <p>工事名 : 楠葉美咲3丁目口径100mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 号 別表第1,3,(3)表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成29年4月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	59,420,000円	
消費税相当額	4,753,600円	
工事費	64,173,600円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	2 8 5
	D I P φ 7 5	m	2 3 3
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	9
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 3
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	4
	C I P φ 1 0 0	m	2 8 6
	C I P φ 7 5	m	2 2 8
給水管接合替工		箇所	3 9
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事 (鉛管)							(4,472,382) 9,351,955	
	材料費			式	1	(4,216,422) 4,850,382	(4,216,422) 4,850,382	
	土工			式	1	3,403,590	3,403,590	
	管工			式	1	(255,960) 1,097,983	(255,960) 1,097,983	
φ75本管工事 (鉛管)							(3,257,302) 7,857,887	
	材料費			式	1	(3,064,441) 3,802,451	(3,064,441) 3,802,451	
	土工			式	1	3,121,434	3,121,434	
	管工			式	1	(192,861) 934,002	(192,861) 934,002	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							(181,310) 323,052	
	材料費			式	1	(180,952) 307,432	(180,952) 307,432	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(358) 15,620	(358) 15,620	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,550,736) 3,614,159	
	土工			式	1	960,914	960,914	
	管工			式	1	(1,550,736) 2,653,245	(1,550,736) 2,653,245	
仮設給水替工事 (鉛管)							(148,424) 7,274,571	
	土工			式	1	3,178,396	3,178,396	
	管工			式	1	(148,424) 4,096,175	(148,424) 4,096,175	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							46,106	
	管工			式	1	46,106	46,106	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							200,143	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,610,154) 35,480,826	
共通仮設費				式	1		6,880,060	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,661,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		3,219,060	
		運搬費		式	1		9,480	
			運搬費	式	1		9,480	
		準備費		式	1		21,060	
			試掘工 3箇所	式	1		21,060	
		安全費		式	1		3,060,000	
			安全費	式	1		3,060,000	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		42,360,886	
	現場管理費			式	1		9,189,000	
		現場管理费率計算額		式	1		9,189,000	
工事原価				式	1		51,549,886	
	一般管理費等			式	1		7,870,114	
		一般管理费率計算額		式	1		7,856,000	
		契約保証費		式	1		20,092	
工事価格				式	1		59,420,000	

