

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 号別紙第1項(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 29年度
 支出費目 : 建一 9 建設改良費(依頼)
 : 建一 9 建設改良費(更新)
 :
 :
 :

基準年度 : 平成 28年度
 単価適用月度 : 平成 29年 4月度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地域補正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 杉山手 1 丁目他 地内
 路線河川名 : 市管理道路
 工事名 : 杉山手1丁目口径150mm以下配水管移設工事 (第1工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	33,050,000円	
消費税相当額	2,644,000円	
工事費	35,694,000円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 5 2
	D I P φ 7 5	m	1 2
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	C I P φ 1 0 0	m	1 5 2
撤去工	C I P φ 7 5	m	1 3
		箇所	2 0
給水管接合替工		箇所	2 0
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 3
	D I P φ 7 5	m	5 0
設置工	P E φ 5 0	m	1 3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	3 9
	H I V P φ 4 0	m	3 6
給水管接合替工		箇所	2 0
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事 (依頼)							(2,065,497) 4,020,924	
	材料費			式	1	(1,929,350) 2,099,660	(1,929,350) 2,099,660	
	土工			式	1	1,388,618	1,388,618	
	管工			式	1	(136,147) 532,646	(136,147) 532,646	
φ75本管工事 (依頼)							(758,760) 1,275,129	
	材料費			式	1	(748,483) 987,413	(748,483) 987,413	
	土工			式	1	157,476	157,476	
	管工			式	1	(10,277) 130,240	(10,277) 130,240	
φ100消火栓設置工事 (依頼)							(169,970) 310,555	
	材料費			式	1	(169,612) 296,092	(169,612) 296,092	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(358) 14,463	(358) 14,463	
給水管接合替工事 (依頼)							(747,070) 1,619,861	
	土工			式	1	315,670	315,670	
	管工			式	1	(747,070) 1,304,191	(747,070) 1,304,191	
φ100仮設本管工事 (依頼)							1,981,891	
	土工			式	1	838,535	838,535	
	管工			式	1	1,143,356	1,143,356	
φ75仮設本管工事 (依頼)							(339,138) 1,027,365	
	材料費			式	1	(339,138) 391,458	(339,138) 391,458	
	土工			式	1	138,825	138,825	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	497,082	497,082	
φ50仮設本管工事 (依頼)							98,278	
	土工			式	1	46,335	46,335	
	管工			式	1	51,943	51,943	
仮設給水替工事 (依頼)							(75,606) 385,868	
	管工			式	1	(75,606) 385,868	(75,606) 385,868	
φ100本管撤去工事 (依頼)							1,933,587	
	土工			式	1	1,784,203	1,784,203	
	管工			式	1	149,384	149,384	
φ75本管撤去工事 (依頼)							218,118	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	194,276	194,276	
	管工			式	1	23,842	23,842	
φ150本管工事(更新)							(441,195) 673,102	
	材料費			式	1	(428,934) 485,704	(428,934) 485,704	
	土工			式	1	126,578	126,578	
	管工			式	1	(12,261) 60,820	(12,261) 60,820	
φ75本管工事(更新)							(519,653) 1,385,040	
	材料費			式	1	(478,545) 535,315	(478,545) 535,315	
	土工			式	1	661,383	661,383	
	管工			式	1	(41,108) 188,342	(41,108) 188,342	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管工事 (更新)							(145,910) 359,886	
	材料費			式	1	(145,910) 202,680	(145,910) 202,680	
	土工			式	1	130,727	130,727	
	管工			式	1	26,479	26,479	
φ150消火栓設置工事 (更新)							(179,382) 320,611	
	材料費			式	1	(178,892) 305,372	(178,892) 305,372	
	管工			式	1	(490) 15,239	(490) 15,239	
給水管接合替工事 (更新)							(734,568) 1,734,986	
	土工			式	1	452,400	452,400	
	管工			式	1	(734,568) 1,282,586	(734,568) 1,282,586	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事 (更新)							(77,100) 1,104,097	
	土工			式	1	393,597	393,597	
	管工			式	1	(77,100) 710,500	(77,100) 710,500	
φ100本管撤去工事 (更新)							22,883	
	管工			式	1	22,883	22,883	
φ40本管撤去工事 (更新)							8,870	
	管工			式	1	8,870	8,870	
舗装本復旧工事 (更新)							825,651	
	土工			式	1	825,651	825,651	
直接工事費計							(6,253,849) 19,306,702	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(6,253,849) 19,306,702	
共通仮設費				式	1		3,830,352	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,184,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,646,352	
		運搬費		式	1		4,152	
			運搬費		1		4,152	
		安全費		式	1		1,642,200	
			安全費		1		1,642,200	
純工事費				式	1		23,137,054	
		現場管理費		式	1		5,235,000	

