

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

<p>           施工年度 : 平成 29年度            支出費目 : 建-7 建設改良費 (更新)            :            :            :            :            :            工事場所 : 枚方市 招提東町1丁目 地内            路線河川名 : 国道1号            工事名 : 招提東町送水管更新に伴う口径150mm以下配水管布設工事 (その2)            :            :         </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">起案日</td> <td style="font-size: small;">平成 年 月 日</td> <td style="font-size: small;">決裁日</td> <td style="font-size: small;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           決裁根拠 :            条 項 号 別表第1 3(3) 表18項         </td> <td colspan="2">           書類名 :            建設改良工事・委託関係綴         </td> </tr> <tr> <td colspan="4">           基 準 年 度 : 平成 28年度            単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 4 月 度            適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事            地 域 補 正 : 市街地         </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基 準 年 度 : 平成 28年度 単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 4 月 度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基 準 年 度 : 平成 28年度 単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 4 月 度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 市街地													

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	24,850,000円	
消費税相当額	1,988,000円	
工事費	26,838,000円	

## 工 事 概 要

建設改良費（更新） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIP φ 150	m	201
	DIP φ 75	m	6
	PE φ 75	m	135
設置工	仕切弁 φ 150	箇所	2
	仕切弁 φ 75	箇所	3
	消火栓 φ 75	箇所	4
給水管接合替工 付帯工		箇所	1
		式	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (更新)							( 4,806,943 ) 8,751,654	
	材料費			式	1	( 4,609,783 ) 4,731,623	( 4,609,783 ) 4,731,623	
	土工			式	1	2,684,046	2,684,046	
	管工			式	1	( 197,160 ) 1,335,985	( 197,160 ) 1,335,985	
φ75本管工事 (更新)							( 727,895 ) 2,702,806	
	材料費			式	1	( 727,895 ) 976,215	( 727,895 ) 976,215	
	土工			式	1	1,430,355	1,430,355	
	管工			式	1	296,236	296,236	
φ150消火栓設置工事 (更新)							( 551,309 ) 1,005,783	
	材料費			式	1	( 549,936 ) 929,376	( 549,936 ) 929,376	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 1,373 ) 76,407	( 1,373 ) 76,407	
給水管接合替工事 (更新)							( 415,018 ) 725,609	
	材料費			式	1	( 282,790 ) 339,410	( 282,790 ) 339,410	
	土工			式	1	116,151	116,151	
	管工			式	1	( 132,228 ) 270,048	( 132,228 ) 270,048	
付帯工事 (更新)					1		128,985	
	付帯工			式	1	128,985	128,985	
舗装本復旧工事 (更新)							968,499	
	土工			式	1	968,499	968,499	
直接工事費計							( 6,501,165 ) 14,283,336	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 6,501,165 ) 14,283,336	
共通仮設費				式	1		3,032,509	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,635,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,397,509	
		準備費		式	1		106,792	
			試掘工	式	1		106,792	
		安全費		式	1		1,205,037	
			安全費	式	1		1,205,037	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		17,315,845	
	現場管理費			式	1		3,881,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,881,000	
工事原価				式	1		21,196,845	
	一般管理費等			式	1		3,653,155	
		一般管理費率計算額		式	1		3,654,000	
		契約保証費		式	1		8,400	
工事価格				式	1		24,850,000	
消費税相当額				式	1		1,988,000	
本工事費				式	1		26,838,000	