

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1,3,(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 29年度
支出費目 : 建-11 建設改良費(依頼)
: 建-11 建設改良費(更新)
:
:
:

工事場所 : 枚方市 杉4丁目・藤阪東町4丁目他 地内
路線河川名 : 市道 杉渚線 他
工事名 : 杉4丁目口径50mm配水管移設工事 (第6工区)
:
:

基 準 年 度 : 平成 28年度
単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 4 月度
適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事
地 域 補 正 : 市街地

区 分	金 額	摘 要
工事価格	5,760,000円	
消費税相当額	460,800円	
工事費	6,220,800円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）
種 別

布設工 H I V P φ 5 0
撤去工 D I P φ 4 0 0
 H I V P φ 7 5
 H I V P φ 5 0

単位 当初
m 5
m 5 0
m 2
m 2
箇所 6

建設改良費（更新）
種 別

給水管接合替工 形 質
付帯工

単位 当初
箇所 5
式 1

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管工事（依頼）							(34,013) 99,559	
	材料費			式	1	(34,013) 34,013	(34,013) 34,013	
	土工			式	1	50,711	50,711	
	管工			式	1	14,835	14,835	
給水管接合替工事（依頼）							(484,146) 1,104,761	
	材料費			式	1	(13,797) 13,797	(13,797) 13,797	
	土工			式	1	360,470	360,470	
	管工			式	1	(470,349) 730,494	(470,349) 730,494	
φ400本管撤去工事（依頼）							(634,868) 1,427,131	
	材料費			式	1	(634,868) 634,868	(634,868) 634,868	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	621,052	621,052	
	管工			式	1	171,211	171,211	
φ75本管撤去工事（依頼）							50,584	
	土工			式	1	17,406	17,406	
	管工			式	1	33,178	33,178	
φ50本管撤去工事（依頼）							18,065	
	土工			式	1	17,406	17,406	
	管工			式	1	659	659	
給水管接合替工事（更新）							(158,646) 400,548	
	材料費			式	1	(8,068) 8,068	(8,068) 8,068	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,311,673) 3,189,487	
共通仮設費				式	1		687,000	
	共通仮設費率計算額			式	1		381,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		306,000	
		安全費		式	1		306,000	
			安全費	式	1		306,000	
純工事費				式	1		3,876,487	
	現場管理費			式	1		919,000	
		現場管理費率計算額		式	1		919,000	
工事原価				式	1		4,795,487	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般管理費等			式	1		964,513	
		一般管理費率計算額		式	1		963,000	
		契約保証費		式	1		1,900	
工事価格				式	1		5,760,000	
消費税相当額				式	1		460,800	
本工事費				式	1		6,220,800	