

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

起案日   平成 年 月 日   決裁日   平成 年 月 日 決裁根拠： 4条 1項別表第1 3 (3)   書類名： 建設改良工事・委託関係綴	基準年度：平成 28年度 単価適用月度：平成 29年 4月 度 適用工種：開削工事及び小口径推進工事 地域補正：市街地
--	--

施工年度 : 平成 29年度  
 支出費目 : 建-10 建設改良費 (依頼)  
 :  
 :  
 :

工事場所 : 枚方市 磯島元町 地内  
 路線河川名 : 市道 磯島第5号線 他  
 工事名 : 磯島元町口径100mm以下配水管移設工事 (第48工区)  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	4,610,000円	
消費税相当額	368,800円	
工事費	4,978,800円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 5
	D I P φ 7 5	m	5
	H I V P φ 7 5	m	6
設置工	H I V P φ 5 0	m	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
給水管接合替工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
		箇所	1
仮設給水替工		式	1
			1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 2
	D I P φ 7 5	m	1 1
	W V L P φ 7 5	m	7
	H I V P φ 5 0	m	3

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事 (依頼)							( 987,983 ) 1,424,941	
	材料費			式	1	( 974,374 ) 1,156,534	( 974,374 ) 1,156,534	
	土工			式	1	128,561	128,561	
	管工			式	1	( 13,609 ) 139,846	( 13,609 ) 139,846	
φ75本管工事 (依頼)							( 296,545 ) 494,771	
	材料費			式	1	( 292,567 ) 349,337	( 292,567 ) 349,337	
	土工			式	1	86,241	86,241	
	管工			式	1	( 3,978 ) 59,193	( 3,978 ) 59,193	
φ50本管工事 (依頼)							( 2,236 ) 24,709	
	材料費			式	1	( 2,236 ) 2,236	( 2,236 ) 2,236	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	18,386	18,386	
	管工			式	1	4,087	4,087	
φ75仮設本管工事 (依頼)							( 22,755 ) 266,049	
	材料費			式	1	( 22,755 ) 22,755	( 22,755 ) 22,755	
	土工			式	1	102,360	102,360	
	管工			式	1	140,934	140,934	
φ50仮設本管工事 (依頼)							40,746	
	土工			式	1	17,156	17,156	
	管工			式	1	23,590	23,590	
φ100本管撤去工事 (依頼)							134,603	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	118,715	118,715	
	管工			式	1	15,888	15,888	
φ75本管撤去工事(依頼)							159,376	
	土工			式	1	148,684	148,684	
	管工			式	1	10,692	10,692	
φ50本管撤去工事(依頼)							46,436	
	土工			式	1	17,915	17,915	
	管工			式	1	28,521	28,521	
直接工事費計							( 1,309,519 ) 2,591,631	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,309,519 ) 2,591,631	
共通仮設費				式	1		538,088	
		共通仮設費率計算額		式	1		293,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		245,088	
		運搬費		式	1		288	
			運搬費	式	1		288	
		安全費		式	1		244,800	
			安全費	式	1		244,800	
純工事費				式	1		3,129,719	
		現場管理費		式	1		710,000	

