

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 29年度
 支出費目 : 建-1 建設改良費 (依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 杉山手1丁目・2丁目 地内
 路線河川名 : 市道 杉山手第3号線・35号線他
 工事名 : 杉山手口径150mm以下配水管移設工事 (第12工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	53,020,000 円	
消費税相当額	4,241,600 円	
工事費	57,261,600 円	

工 事 概 要

建設改良費 (依頼) 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIP φ 150	m	21
	DIP φ 100	m	234
	DIP φ 75	m	151
	PE φ 50	m	15
設置工	仕切弁 φ 150	箇所	4
	仕切弁 φ 100	箇所	8
	仕切弁 φ 75	箇所	4
	仕切弁 φ 50	箇所	1
	消火栓 φ 75	箇所	3
撤去工	CIP φ 100	m	206
	DIP φ 100	m	26
	DIP φ 75	m	7
	HIVP φ 75	m	87
	VP φ 50	m	59
	HIVP φ 40	m	9
給水管接合替工		箇所	58
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							(1,902,949) 2,685,668	
	材料費			式	1	(1,882,743) 2,109,823	(1,882,743) 2,109,823	
	土工			式	1	298,257	298,257	
	管工			式	1	(20,206) 277,588	(20,206) 277,588	
φ100本管工事（依頼）							(4,499,817) 8,122,361	
	材料費			式	1	(4,205,262) 4,711,742	(4,205,262) 4,711,742	
	土工			式	1	2,079,761	2,079,761	
	管工			式	1	(294,555) 1,330,858	(294,555) 1,330,858	
φ75本管工事（依頼）							(2,197,014) 4,227,480	
	材料費			式	1	(2,068,145) 2,295,225	(2,068,145) 2,295,225	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,300,172	1,300,172	
	管工			式	1	(128,869) 632,083	(128,869) 632,083	
φ50本管工事 (依頼)							(154,364) 388,730	
	材料費			式	1	(154,364) 211,134	(154,364) 211,134	
	土工			式	1	141,231	141,231	
	管工			式	1	36,365	36,365	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(192,642) 335,255	
	材料費			式	1	(192,152) 318,632	(192,152) 318,632	
	管工			式	1	(490) 16,623	(490) 16,623	
φ100消火栓設置工事 (依頼)							(351,370) 633,867	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(350,564) 603,524	(350,564) 603,524	
	管工			式	1	(806) 30,343	(806) 30,343	
給水管接合替工事 (依頼)							(2,203,233) 5,034,908	
	土工			式	1	1,264,628	1,264,628	
	管工			式	1	(2,203,233) 3,770,280	(2,203,233) 3,770,280	
φ100仮設本管工事 (依頼)							3,410,364	
	土工			式	1	1,337,357	1,337,357	
	管工			式	1	2,073,007	2,073,007	
φ75仮設本管工事 (依頼)							1,852,244	
	土工			式	1	815,332	815,332	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	1,036,912	1,036,912	
φ50仮設本管工事（依頼）							334,559	
	土工			式	1	158,906	158,906	
	管工			式	1	175,653	175,653	
仮設給水管接合替工事（依頼）							(230,272) 1,129,316	
	管工			式	1	(230,272) 1,129,316	(230,272) 1,129,316	
φ100本管撤去工事（依頼）							2,409,486	
	土工			式	1	2,242,222	2,242,222	
	管工			式	1	167,264	167,264	
φ75本管撤去工事（依頼）							842,466	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,731,661) 31,987,555	
共通仮設費				式	1		5,751,736	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,280,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,471,736	
		運搬費		式	1		7,752	
			運搬費	式	1		7,752	
		準備費		式	1		77,184	
			準備費	式	1		77,184	
		安全費		式	1		2,386,800	
			安全費	式	1		2,386,800	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		37,739,291	
	現場管理費			式	1		8,078,000	
		現場管理費率計算額		式	1		8,078,000	
工事原価				式	1		45,817,291	
	一般管理費等			式	1		7,202,709	
		一般管理費率計算額		式	1		7,186,000	
		契約保証費		式	1		18,135	
工事価格				式	1		53,020,000	
消費税相当額				式	1		4,241,600	
本工事費				式	1		57,261,600	