

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DEKY03-1C0					
施工場所	枚方市 堂山2・3丁目 地内						
路線・河川名	中宮第2号線						
工事名	中宮第2号線道路整備工事 (3工区)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 ブロック積工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=131.8m	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 ブロック積工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=131.8m
設 計 金 額 (内 訳)	24,516,000 円	24,737,400 円
工 事 価 格	22,700,000 円	22,905,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,816,000 円	1,832,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 21,798,720 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 20,184,000 円 消費税等相当額 1,614,720 円	変更契約金額 (税込み) 21,995,280 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 20,366,000 円 消費税等相当額 1,629,280 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		12,743,754	費目行	
				1		12,735,948		
道路土工			式	1		1,252,182	工種行	
				1		1,279,057		
		掘削工	式	1		70,488	種別行	
		掘削 【昼間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	60				
		掘削 【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	9				
		作業土工	式	1		522,146	種別行	
				1		539,679		
		床掘り 【昼間】 土砂 小規模	m3	38				
				43				
		床掘り 【夜間】 土砂 小規模	m3	74				
		埋戻し 【昼間】 小規模 土砂	m3	27				
				30				
		埋戻し 【夜間】 小規模 土砂	m3	49				
		残土処理工	式	1		659,548	種別行	
				1		668,890		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		土砂等運搬 【昼間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好	m3	3				
		残土等処分 【昼間】 投棄料砂質土	m3	3				
		土砂等運搬 【夜間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好	m3	7				
		残土等処分 【夜間】 投棄料砂質土	m3	7				
		土砂等運搬 【昼間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 路盤材 DID有り 4.5km以下 良好	m3	67				
		残土等処分 【昼間】 廃路盤材(再生クラッシュラン)	m3	67				
		土砂等運搬 【夜間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 路盤材 DID有り 12.0km以下 良好	m3	20				
		残土等処分 【夜間】 廃路盤材(再生クラッシュラン)	m3	20				
		土砂等運搬 【夜間】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 表土 DID有り 3.0km以下 良好	m3	2				
		残土等処分 【夜間】 投棄料表土	m3	2				
	地盤改良工		式	1		706,401	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	路床	安定処理工	式	1		706,401	種別行	
		安定処理 【昼間】 ハック砂 路床 1m以下 8.3t/100m2	m2	243				
	擁壁工		式	1		182,256	工種行	
	場所打	擁壁工	式	1		182,256		種別行
		L型擁壁 【昼間】 【夜間】 H=1.15m 21-8-25(20) (高炉) 基礎砕石有	m	3.0				
		重力式擁壁 【昼間】 【夜間】 H=0.6m 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	m	3.6				
		嵩上げ工2型 【昼間】 18-8-40(高炉)	m	12				
	石・ブロック	積(張)工	式	1		82,955	工種行	
	コンクリート	ブロック工	式	1		82,955		種別行
		化粧ブロック積1型 【夜間】 H=0.2m	m2	1.3				
		化粧ブロック積2型 【夜間】 H=0.4m	m2	2.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工			式	1		2,245,490	工種行	
				1		2,446,019		
舗装準備工			式	---	---	---	種別行	
				1		12,684		
		不陸整正 【昼間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	---	---	---		
				84				
アスファルト舗装工 車道舗装(1)			式	1		912,780	種別行	
		路盤(車道・路肩部) 【昼間】 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 75mm超125mm以下	m2	243				
		基層(車道・路肩部) 【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	243				
		表層(車道・路肩部) 【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	243				
アスファルト舗装工 車道舗装(2)			式	1		251,561	種別行	
		路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	117				
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	117				
アスファルト舗装工 車道舗装(3)			式	1		63,060	種別行	
				1		50,255		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		路盤(車道・路肩部) 【昼間】 再生粒度調整砕石RM-30 225mm超275mm以下	m2	23				
				21				
		表層(車道・路肩部) 【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	12				
				21				
		表層(車道・路肩部) 【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	11				
				0				
		アスファルト舗装工 車道舗装(3)	式	1		36,204	種別行	
		路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生粒度調整砕石RM-30 225mm超275mm以下	m2	14				
		表層(車道・路肩部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	14				
		アスファルト舗装工 車道舗装(4)	式	1		203,700	種別行	
		表層(車道・路肩部) 【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	84				
		排水性舗装工 車道舗装(国道部1)	式	1		231,432	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 275mm超325mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	17				
		中間層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生粒度調整砕石RM-30 125mm超150mm以下	m2	17				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生瀝青安定処理材 75mm超85mm以下 1.4m未満 フライムコートPK-3	m2	17				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	17				
		中間層(車道・路肩部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	17				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水タイプ 無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20)	m2	17				
		排水性舗装工 車道舗装(国道部2)	式	1		272,822	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生瀝青安定処理材 75mm超85mm以下 1.4m未満 フライムコートPK-3	m2	22				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	22				
		中間層(車道・路肩部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	22				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水タイプ 無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20)	m2	22				
		排水性舗装工 車道舗装(国道端部)	式	1		55,926	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 275mm超325mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		中間層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 125mm超150mm以下	m2	4				
		上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生瀝青安定処理材 75mm超85mm以下 1.4m未満 フォライムコートPK-3	m2	4				
		基層(車道・路肩部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	4				
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水ハイク有り アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(20)	m2	4				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【夜間】 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水ハイク無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(20)	m2	4				
		透水性舗装工 歩道舗装(一般部)	式	1		151,317	種別行	
		フィルター層 【昼間】 40mm以上60mm未満	m2	57				
		路盤(歩道部) 【昼間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	57				
		透水性アスファルト舗装 【昼間】 1.4m以上 25mm以上35mm未満 2.05t/m3(標準)	m2	57				
		アスファルト舗装工 歩道舗装(乗入部)	式	1		158,600	種別行	
				1		155,550		
		上層路盤(歩道部) 【昼間】 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	52				
				51				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	52				
				51				
		アスファルト舗装工 歩道舗装(乗入部)	式	1		72,400	種別行	
		上層路盤(歩道部) 【夜間】 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	20				
		表層(歩道部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20				
		アスファルト舗装工 歩道舗装(国道部)	式	1		39,388	種別行	
		路盤(歩道部) 【夜間】 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	12				
		表層(歩道部) 【夜間】 35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	12				
	排水	構造物工	式	1		1,899,503	工種行	
				1		1,934,647		
		側溝工	式	1		372,240	種別行	
		卵形側溝1型 【夜間】 据付 200mm以上400mm以下 碎石有り 都市型側溝(シェイプアップスリット)UGKS-300 幅360*高498*	m	24				
		管渠工	式	1		415,850	種別行	
				1		408,684		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		鉄筋コンクリート台付管 【昼間】 据付 300mm	m	35				
				34				
		鉄筋コンクリート取付台付管 【夜間】 据付 300mm	m	3.1				
		暗渠排水管 VUφ100 1型 【夜間】 据付 直管 100mm フィルター材	m	1.0				
		暗渠排水管 VUφ100 2型 【夜間】 据付 直管 100mm フィルター材	m	1.3				
		暗渠排水管 VUφ100 【昼間】 据付 直管 100mm フィルター材	m	2.7				
				4.7				
	集水桝工		式	1		730,278	種別行	
				1		794,749		
		集水桝-2 【昼間】 【夜間】 現場打ち18-8-40(高炉) 基礎有	箇所	2				
		集水桝A-2型 【昼間】 現場打ち18-8-40(高炉) 基礎有	箇所	2				
		集水桝A-2-2型 【昼間】 現場打ち18-8-40(高炉) 基礎有	箇所	-----				
				1				
		集水桝A-3型 【昼間】 現場打ち18-8-40(高炉) 基礎有	箇所	2				
				1				
		集水桝A-3-2型 【昼間】 現場打ち18-8-40(高炉)、24-8-20(高炉) 基礎有	箇所	-----				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水柵K型 【昼間】 【夜間】 現場打ち18-8-40(高炉) 基礎有	箇所	1				
		集水柵蓋取替え 【昼間】 現場打ち18-8-40(高炉) 基礎無	箇所	1				
		雨水柵 【昼間】 再利用据付 砕石有り	箇所	1				
		雨水浸透施設 【昼間】 【夜間】 1500×3000 H=1500	箇所	1				
		マンホール工	式	1		128,770	種別行	
				1		109,860		
		汚水柵設置工 5箇所未満 【夜間】 ます径200mm 深さ1.5m以下 流用	箇所	1				
		宅内柵設置工 5箇所未満 【夜間】 ます径200mm 深さ1.5m以下	箇所	1				
		取付管布設及び支管取付 5箇所未満 【夜間】 管径150mm 管長3m未満	箇所	1				
		取付管布設及び支管取付 5箇所未満 【夜間】 管径150mm 管長5m以上12m未満	箇所	1				
		人孔蓋調整 【昼間】 蓋流用 ブロック無	箇所	1				
		人孔蓋調整 【夜間】 蓋流用 ブロック無	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		小口径マンホール蓋設置工 【昼間】 既設流用	箇所	4				
				3				
	場所	打水路工	式	1		252,365	種別行	
				1		249,114		
		街渠工A-1型 【昼間】 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m	52				
				51				
		街渠工C-1型 【昼間】 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m	3.9				
		街渠工B-3型 【昼間】 【夜間】 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬有り	m	12				
縁石工			式	1		751,054	工種行	
				1		749,676		
	縁石工		式	1		751,054	種別行	
				1		749,676		
		縁石A-1型 【昼間】 0-1型 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	22				
				21				
		縁石P-A1型 【昼間】 0-4型 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	3.0				
		縁石P-B1型 【昼間】 0-11型 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	3.0				
		縁石P-B1型 【昼間】 【夜間】 0-11型 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		縁石E型 【昼間】 180/190×100×600 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	1.0				
		縁石E型 【昼間】 【夜間】 180/190×100×600 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	11				
				10				
		縁石H型 【昼間】 180/190×100×600 突起形状 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	26				
		縁石J型 【昼間】 【夜間】 40/180×100×600 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	18				
		官民境界A型 【昼間】 150×150×600 砕石無し 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	28				
				45				
		官民境界A型 【昼間】 【夜間】 150×150×600 砕石無し 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	3.1				
				1.2				
		官民境界B1型 【昼間】 現場打ち 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m	9.2				
				0				
		植樹ブロック 【昼間】 【夜間】 150/170×200×600 砕石有り 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	4.8				
				6.3				
	防護柵工		式	1		1,022,695		
				1		985,459	工種行	
	路側防護柵工		式	1		706,800		
							種別行	
		ガードレール特殊型 【昼間】 Gr-C-2B エキスパンションパネルタイプ 幅2	m	24				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	防止柵工		式	1		256,295	種別行	
				1		249,639		
	横断防止柵 【昼間】 コンクリート建込 縦格子型 3m		m	29				
				26				
	ネットフェンス 【昼間】 設置 H=1200		m	2.8				
				6.5				
	車止めボルト工		式	1		59,600	種別行	
				1		29,020		
	車止めボルト1型 【昼間】 【夜間】 設置 φ130 H=800		本	2				
				0				
	車止め横型 【昼間】 撤去再設置 φ60.4 H=650		本	---				
				2				
区画線工			式	1		74,300	工種行	
	区画線工		式	1		74,300	種別行	
	区画線設置 【夜間】 溶融式手動 実線・セパレータ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無		m	67				
	区画線設置 【夜間】 溶融式手動 実線・セパレータ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無		m	7				
	区画線設置 【昼間】 溶融式手動 実線・セパレータ・30cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無		m	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置 【夜間】 溶融式手動 実線・セグアラ・30cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	5				
		区画線設置 【昼間】 溶融式手動 実線・セグアラ・45cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	3				
		区画線設置 【昼間】 溶融式手動 破線・20cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	41				
		区画線設置 【昼間】 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 ヌ	m	19				
		区画線設置 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 ヌ	m	11				
	道路	付属施設工	式	1		186,989	工種行	
				1		197,681		
	道路	付属物工	式	1		186,989	種別行	
				1		197,681		
		車止めブロック 【夜間】 設置 ハーキングブロック	m	5.4				
				5.4				
		カーブミラー 【昼間】 設置 φ800 2面鏡	基	1				
		給水管 【夜間】	箇所	1				
	構造物	撤去工	式	1		1,903,474	工種行	
				1		1,661,042		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		防護柵撤去工	式	1		4,220	種別行	
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 【夜間】 撤去	m	2.3				
		構造物取壊し工	式	1		986,929	種別行	
				1		1,067,152		
		舗装版切断 【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	71				
				67				
		舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27				
		舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	25				
		舗装版切断 【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	3				
		舗装版切断 【昼間】 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	2				
		舗装版切断 【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	3				
		コンクリートはつり 【昼間】 3cmを超え6cm以下	m2	1.8				
				0.3				
		構造物とりこわし 【昼間】 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.4				
				0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 【昼間】 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	6.6				
		構造物とりこわし 【夜間】 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間有	m3	0.9				
				1.0				
		構造物とりこわし 【夜間】 無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間有 対策不要	m3	6.2				
		構造物とりこわし 【夜間】 鉄筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間有	m3	1.9				
		構造物とりこわし 【夜間】 鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間有 対策不要	m3	4.1				
		舗装版破碎積込 【昼間】 アスファルト舗装版	m2	330				
				412				
		舗装版破碎積込 【夜間】 アスファルト舗装版	m2	221				
		舗装版破碎 【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	31				
		舗装版破碎 【夜間】 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	74				
	排水	構造物撤去工	式	1		17,639	種別行	
				1		16,084		
		既設柵蓋撤去 【夜間】 集水柵蓋 鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間有 小段面無	枚	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		側溝蓋撤去 【昼間】 U-200 鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無	枚	17				
		汚水柵撤去工(塩化ビニル製) 【夜間】 1.50m以下	箇所	1				
				2				
		雨水柵撤去 【夜間】 プレキャスト集水柵	箇所	1				
				1				
		雨水浸透施設撤去 【夜間】 1500×3000 H=1500	箇所	1				
				1				
		暗渠排水管 【夜間】 撤去 直管 φ50-150mm	m	9.1				
		道路付属施設撤去工	式	1		51,733	種別行	
				1		44,774		
		車止めブロック撤去 【夜間】 再利用	m	5.4				
				0				
		道路付属物撤去工(車線分離標) 【昼間】 穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	16				
		高木撤去 【夜間】 幹周:20cm未満	本	1				
				2				
		運搬処理工	式	1		842,953	種別行	
				1		528,812		
		殻運搬 【昼間】 コンクリート塊 有 6.0km以下 良好	m3	7.1				
				7.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻処分 【昼間】 無筋コンクリート	m3	7.1				
				7.3				
		殻運搬 【夜間】 コンクリート塊 有 10.5km以下 良好	m3	7.1				
				15				
		殻処分 【夜間】 無筋コンクリート	m3	7.1				
				15				
		殻運搬 【夜間】 コンクリート塊 有 10.5km以下 良好	m3	6.0				
		殻処分 【夜間】 鉄筋コンクリート	m3	6.0				
		殻運搬 【昼間】 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	17				
				21				
		殻処分 【昼間】 アスファルト	m3	17				
				21				
		殻運搬 【夜間】 アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	18				
		殻処分 【夜間】 アスファルト	m3	18				
		殻運搬 【昼間】 廃プラスチック 有 3.5km以下 良好	m3	39				
				2.5				
		殻処分 【昼間】 廃プラスチック	m3	39				
				2.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 【昼間】 伐採木 有 7.0km以下 良好	m3	0.1				
				0.5				
		殻処分 【昼間】 伐採木	m3	0.1				
				0.5				
		現場発生品・支給品運搬 【昼間】 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下</small>	回	1				
		殻処分 【昼間】 スクラップ	t	0.6				
	仮設工		式	1		2,436,455	工種行	
	工事用道路工		式	1		666,415	種別行	
		舗装版切断 【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	57				
		舗装版切断 【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	27				
		舗装版破碎積込 【昼間】 アスファルト舗装版	m2	34				
		舗装版破碎積込 【夜間】 アスファルト舗装版	m2	101				
		殻運搬 【昼間】 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	1.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻処分 【昼間】 アスファルト	m3	1.7				
		殻運搬 【夜間】 アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	5.1				
		殻処分 【夜間】 アスファルト	m3	5.1				
		仮設路盤(車道・路肩部) 【昼間】 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	34				
		仮設路盤(車道・路肩部) 【夜間】 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	101				
		仮設舗装(車道・路肩部) 【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	34				
		仮設舗装(車道・路肩部) 【夜間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	101				
		敷鉄板設置・撤去 【昼間】 1219mm*2438mm	枚	9				
		敷鉄板設置・撤去 【夜間】 1219mm*2438mm	枚	5				
		鋼板賃料 22*1219*2438 供用30日	枚	14				
		土留・仮締切工	式	1		78,040	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		軽量鋼矢板設置撤去 【夜間】	m	15				
		鋼矢板賃料 軽量1型 2m/枚 供用2日 2回使用	枚	32				
		交通管理工	式	1		1,692,000	種別行	
		交通誘導警備員A(検定合格) 【昼間】 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
		交通誘導警備員A(検定合格) 【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人					
		交通誘導警備員B 【昼間】 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
		交通誘導警備員B 【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人					
直接工事費						12,743,754		
						12,735,948		
		運搬費	式	1		67,296		
		技術管理費	式	1		21,300		
		イメージアップ経費(率分)	式	1		308,000		
				1		314,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費	(積上分計)				396,596		
							402,596		
	共通	仮設費	(率分)	式	1		1,666,000		
					1		1,703,000		
共通	仮設費	計					2,062,596		
						2,105,596			
純	工事費						14,806,350		
					14,841,544				
	現場	管理費		式	1		4,608,000		
					1		4,710,000		
工事	原価						19,414,350		
					19,551,544				
	一般	管理費	等	式	1		3,286,068		
					1		3,354,131		
工事	価格						22,700,000		
					22,905,000				
	消費	税相当額		%	8		1,816,000		
					8		1,832,400		
設計	価格						24,516,000		
					24,737,400				