

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DGTN03-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提南町2丁目他 地内						
路 線 ・ 河 川 名	招提第52号線 他						
工 事 名	交通安全施設整備工事 (H29-03)						

排水構造物工 一式
道路付属施設工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

12,213,720 円

11,309,000 円

904,720 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
招提南町2丁目地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		1,988,287	費目行	
排水	構造物工			式	1		1,701,032	工種行	
	側溝工			式	1		1,701,032	種別行	
	側溝嵩上げ工			m	31				
			蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約 無 夜間無 小段面無 600用T-14・6	枚	31				
道路	附属施設工			式	1		248,900	工種行	
	道路附属物工			式	1		248,900	種別行	
			道路附属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ 80・ベース径φ250・高さ800mm 10本以上 夜間無 制約無	本	10				
	構造物撤去工			式	1		38,355	工種行	
	排水	構造物撤去工		式	1		12,462	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			コンクリート蓋撤去	m	31				
			運搬処理工	式	1		25,893	種別行	
			殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 3.5km以下 良好	m3	3.5				
			殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3	3.5				
高野道2丁目地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		1,420,534	費目行	
	排水		構造物工	式	1		1,404,594	工種行	
			側溝工	式	1		1,404,594	種別行	
			側溝嵩上げ工	m	57				
			蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 250用T-14・6	枚	57				
	構造物		撤去工	式	1		15,940	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬処理工	式	1		15,940	種別行	
			殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 1.0km以下 良好	m3	2.6				
			殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3	2.6				
長尾北町地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		2,067,196	費目行	
	排水		構造物工	式	1		1,660,764	工種行	
			側溝工	式	1		1,660,764	種別行	
			側溝嵩上げ工	m	51				
			蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 400用T-14・6	枚	51				
			構造物撤去工	式	1		54,544	工種行	
			排水構造物撤去工	式	1		7,344	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		グレーチング撤去	m	51				
		防護柵撤去工	式	1		47,200	種別行	
		防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込、塗装品メッキ品、Gr-C-2B 夜間無 制約無	m	40				
	運搬	処理工	式	1		-15,312	工種行	
		殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m3	2.3				
		殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3	2.3				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t積2.9t吊(参考) 荷台長L=3.4m 荷台幅 W=2.0m 9.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1				
		鉄くず H3	t	2.5				
	仮設	工	式	1		367,200	工種行	
		交通管理工	式	1		367,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交替要員無)	人					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費						5,476,017		
	共通	仮設費(率分)		式	1		917,000		
共通	仮設費計						917,000		
純	工事費						6,393,017		
	現場	管理費		式	1		3,108,000		
工事	原価						9,501,017		
	一般	管理費等		式	1		1,808,043		
工事	価格						11,309,000		
	消費	税相当額		%	8		904,720		
設計	価格						12,213,720		