

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GGK0043-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第43工区山之上2丁目污水管布設工事						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路	(基幹事業)		式	1		3,354,580		
	管渠工(開削、管径200mm)			式	1		1,360,322		
	L=53.70m								
	管路土工			式	1		757,848		
	管路掘削			式	1				
	管路埋戻			式	1				
	発生土処理			式	1				
	廃路盤材処理			式	1				
	管布設工			式	1		194,014		
	硬質塩化ビニル管設置工			m	52.45				
	管径200mm								
	マンホール用可とう性継手設置工			箇所	2				
	【VU、管径200mm】								
	管基礎工			式	1		97,513		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		砂基礎 【RC10、小型】	m	53.17				
		管路土留工	式	1		303,297		
		アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.00m】	m	53.70				
		開削水替工	式	1		7,650		
		開削水替	日					
	マンホール工 2箇所		式	1		294,361		
		標準マンホール工	式	1		50,969		
		副管 省スペース 【VU、内副管、副管φ150 落差2.0m以上～2.5m未 満】	箇所	1				
		組立マンホール工	式	1		173,932		
		組立1号マンホール 【マンホール深H=1.83m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	1				
		小型マンホール工	式	1		69,460		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		小型マンホール（塩化ビニル製）B型 【マンホール深H=1.83m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	1				
取付管	および	ます工	式	1		274,472		
		管路土工	式	1		90,298		
		管路掘削	式	1				
		管路埋戻	式	1				
		廃路盤材処理	式	1				
		ます設置工	式	1		92,770		
		ます 【T-14、φ200標準A、ます深H=1.50m以下】	箇所	1				
		ます 【T-14、φ200標準B、ます深H=1.50m以下】	箇所	1				
		ます 【T-14、φ200深樹A、ます深H>1.50m】	箇所	1				
取付管	布設	工	式	1		58,776		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		取付管（塩ビ管）	箇所	3				
		宅内側取付管	箇所	3				
		管路土留工	式	1		32,628		
		アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.0m】	m	6.24				
	付帯工		式	1		988,382		
		道路撤去工 (管路施工等)	式	1		98,385		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	119.88				
		舗装版破碎 BH直接掘削・積込 【舗装版 厚10cm以下 BH山積0.13m3(平積0.10m3)】	m2	56.9				
		殻運搬処理 【7.2km、投棄料有り】	m3	3				
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		298,351		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.40				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	172.8				
		殻運搬処理 【7.2km、投棄料有り】	m3	9				
		道路復旧工(全路線)	式	1		196,838		
		不陸整正(補足材あり) 【再生粒調碎石RM-30、小型車、平均t=3cm】	m2	172.8				
		表層(車道・路肩部)仮復旧 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材なし	m2	56.9				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	33.36				
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・45cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	1.70				
		道路復旧工(市道1号工)	式	1		394,808		
		路盤工 2層 【路盤材RM30 小型車 厚25cm】	m2	56.9				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	172.8				
	仮設工		式	1		437,043		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		電力設備工	式	1		74,050		
		電動機設備	箇所	1				
		交通誘導警備員	式	1		346,800		
		交通誘導警備員	式	1				
		作業構台工	式	1		10,460		
		足場設置・撤去 既設人孔接続工 【既設No. 0】	式	1				
		既設人孔接続工	式	1		5,733		
		既設人孔接続工 φ200用 【既設No. 0】	式	1				
		インバート修正工 【既設No. 0】	式	1				
直接	工事費					3,354,580		
		準備費	式	1		69,270		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		役務費		式	1		18,684		
		技術管理費		式	1		92,020		
		共通仮設費(積上分計)					179,974		
		共通仮設費(率分)		式	1		505,000		
		共通仮設費計					684,974		
		純工事費					4,039,554		
		現場管理費		式	1		1,526,000		
		工事原価					5,565,554		
		一般管理費等		式	1		1,107,402		
		工事価格					6,672,000		
		消費税相当額		%			533,760		

