

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

<p> 施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建-12 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 茄子作1丁目 地内 路線河川名 : 市管理道路他 工事名 : 茄子作1丁目口径150mm以下配水管改良工事 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項 </td> <td colspan="2"> 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 基 準 年 度 : 平成 28年度 単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 5 月 度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 市街地 </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基 準 年 度 : 平成 28年度 単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 5 月 度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基 準 年 度 : 平成 28年度 単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 5 月 度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事 地 域 補 正 : 市街地													

区 分	金 額	摘 要
工事価格	61,240,000円	
消費税相当額	4,899,200円	
工事費	66,139,200円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIP φ 150	m	84
	DIP φ 100	m	198
	DIP φ 75	m	18
設置工	PE φ 50	m	84
	仕切弁 φ 150	箇所	5
	仕切弁 φ 100	箇所	3
	仕切弁 φ 75	箇所	5
	仕切弁 φ 50	箇所	5
	消火栓 φ 75	箇所	5
	撤去工	CIP φ 150	m
	CIP φ 100	m	188
	CIP φ 75	m	15
	VP φ 50	m	12
	VP φ 40	m	80
	VP φ 25	m	16
給水管接合替工		箇所	60
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (鉛管)							(2,879,189) 4,489,136	
	材料費			式	1	(2,796,990) 3,080,340	(2,796,990) 3,080,340	
	土工			式	1	953,803	953,803	
	管工			式	1	(82,199) 454,993	(82,199) 454,993	
φ100本管工事 (鉛管)							(2,898,304) 5,928,718	
	材料費			式	1	(2,722,540) 2,892,550	(2,722,540) 2,892,550	
	土工			式	1	2,305,300	2,305,300	
	管工			式	1	(175,764) 730,868	(175,764) 730,868	
φ75本管工事 (鉛管)							(581,934) 1,199,289	
	材料費			式	1	(567,430) 850,780	(567,430) 850,780	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	248,682	248,682	
	管工			式	1	(14,504) 99,827	(14,504) 99,827	
φ50本管工事 (鉛管)							(859,448) 2,385,458	
	材料費			式	1	(859,448) 1,142,798	(859,448) 1,142,798	
	土工			式	1	1,026,418	1,026,418	
	管工			式	1	216,242	216,242	
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							(179,411) 320,455	
	材料費			式	1	(178,921) 305,201	(178,921) 305,201	
	管工			式	1	(490) 15,254	(490) 15,254	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							(702,857) 1,267,107	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(701,244) 1,206,364	(701,244) 1,206,364	
	管工			式	1	(1,613) 60,743	(1,613) 60,743	
給水管接合替工事 (鉛管)							(2,236,575) 5,079,366	
	土工			式	1	1,319,416	1,319,416	
	管工			式	1	(2,236,575) 3,759,950	(2,236,575) 3,759,950	
仮設給水替工事 (鉛管)							(2,624,570) 10,386,213	
	材料費			式	1	(2,415,233) 2,676,083	(2,415,233) 2,676,083	
	土工			式	1	2,432,987	2,432,987	
	管工			式	1	(209,337) 5,277,143	(209,337) 5,277,143	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							636,365	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	599,936	599,936	
	管工			式	1	36,429	36,429	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							488,921	
	土工			式	1	357,078	357,078	
	管工			式	1	131,843	131,843	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							9,995	
	管工			式	1	9,995	9,995	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							56,478	
	管工			式	1	56,478	56,478	
舗装本復旧工事 (鉛管)							5,019,518	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(12,962,288) 37,267,019	
共通仮設費				式	1		6,590,872	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,712,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,878,872	
		運搬費		式	1		8,592	
			運搬費	式	1		8,592	
		安全費		式	1		2,784,600	
			安全費	式	1		2,784,600	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		43,857,891	
	現場管理費			式	1		9,239,000	
		現場管理費率計算額		式	1		9,239,000	
工事原価				式	1		53,096,891	
	一般管理費等			式	1		8,143,109	
		一般管理費率計算額		式	1		8,124,000	
		契約保証費		式	1		20,872	
工事価格				式	1		61,240,000	
消費税相当額				式	1		4,899,200	
本工事費				式	1		66,139,200	