

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

<p> 施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建一 1 6 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 津田西町 1 丁目地内 路線河川名 : 市道 野津田駅前線 他 工事名 : 津田西町 1 丁目口径250mm以下配水管移設工事 (第 3 2 工区) : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠 : 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18 </td> <td colspan="2"> 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地 </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地													

区 分	金 額	摘 要
工事価格	35,340,000円	
消費税相当額	2,827,200円	
工事費	38,167,200円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）
種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	8 6
	D I P φ 1 5 0	m	3 7
	D I P φ 7 5	m	2
	P E φ 5 0	m	2 7
	H I V P φ 4 0	m	2 4
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	8 7
	C I P φ 1 5 0	m	8 6
	H I V P φ 5 0	m	3 3
	H I V P φ 4 0	m	2 5
給水管接合替工 仮設給水替工		箇所	2 5
		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事 (依頼)							(5,324,949) 7,671,517	
	材料費			式	1	(5,207,888) 5,592,438	(5,207,888) 5,592,438	
	土工			式	1	1,002,285	1,002,285	
	管工			式	1	(117,061) 1,076,794	(117,061) 1,076,794	
φ150本管工事 (依頼)							(2,392,204) 3,372,967	
	材料費			式	1	(2,356,990) 2,691,790	(2,356,990) 2,691,790	
	土工			式	1	341,317	341,317	
	管工			式	1	(35,214) 339,860	(35,214) 339,860	
φ50本管工事 (依頼)							(298,487) 723,271	
	材料費			式	1	(297,161) 410,501	(297,161) 410,501	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	243,384	243,384	
	管工			式	1	(1,326) 69,386	(1,326) 69,386	
φ40本管工事 (依頼)							(108,541) 309,700	
	材料費			式	1	(108,541) 124,941	(108,541) 124,941	
	土工			式	1	146,652	146,652	
	管工			式	1	38,107	38,107	
φ250消火栓設置工事 (依頼)							(363,697) 507,692	
	材料費			式	1	(362,881) 489,161	(362,881) 489,161	
	管工			式	1	(816) 18,531	(816) 18,531	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(218,669) 361,288	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(218,081) 344,361	(218,081) 344,361	
	管工			式	1	(588) 16,927	(588) 16,927	
給水管接合替工事 (依頼)							(1,370,740) 2,777,397	
	土工			式	1	634,072	634,072	
	管工			式	1	(1,370,740) 2,143,325	(1,370,740) 2,143,325	
仮設給水替工事 (依頼)							(116,101) 513,254	
	管工			式	1	(116,101) 513,254	(116,101) 513,254	
φ250本管撤去工事 (依頼)							1,238,759	
	土工			式	1	1,204,353	1,204,353	
	管工			式	1	34,406	34,406	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管撤去工事 (依頼)							1,206,281	
	土工			式	1	1,136,594	1,136,594	
	管工			式	1	69,687	69,687	
φ50本管撤去工事 (依頼)							283,746	
	土工			式	1	244,334	244,334	
	管工			式	1	39,412	39,412	
φ40本管撤去工事 (依頼)							194,083	
	土工			式	1	187,980	187,980	
	管工			式	1	6,103	6,103	
φ150仮設本管工事 (依頼)							(12,078) 1,781,343	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(10,205,466) 21,587,690	
共通仮設費				式	1		3,497,264	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,237,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,260,264	
		運搬費		式	1		5,664	
			運搬費 仮設材	式	1		5,664	
		安全費		式	1		1,254,600	
			安全費 交通誘導員	式	1		1,254,600	
純工事費				式	1		25,084,954	
		現場管理費		式	1		5,267,000	

