

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-13 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-13 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 山之上2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 山之上藤田2号線 他</p> <p>工事名 : 山之上2丁目口径200mm以下配水管移設工事 (第43工区)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項別表13(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	13,490,000円	
消費税相当額	1,079,200円	
工事費	14,569,200円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（依頼） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	6 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	8
	C I P φ 1 5 0	m	5 5
給水管接合替工		箇所	7
仮設給水替工		式	1

### 建設改良費（更新） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	6
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	6
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							( 2,356,656 ) 3,359,084	
	材料費			式	1	( 2,196,051 ) 2,366,061	( 2,196,051 ) 2,366,061	
	土工			式	1	501,731	501,731	
	管工			式	1	( 160,605 ) 491,292	( 160,605 ) 491,292	
φ75消火栓設置工事 (依頼)							( 192,671 ) 335,104	
	材料費			式	1	( 192,181 ) 318,461	( 192,181 ) 318,461	
	管工			式	1	( 490 ) 16,643	( 490 ) 16,643	
給水管接合替工事 (依頼)							( 485,839 ) 842,137	
	土工			式	1	109,520	109,520	
	管工			式	1	( 485,839 ) 732,617	( 485,839 ) 732,617	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150仮設本管工事 (依頼)							976,113	
	土工			式	1	334,543	334,543	
	管工			式	1	641,570	641,570	
仮設給水替工事 (依頼)							( 635,212 ) 1,144,546	
	材料費			式	1	( 588,890 ) 641,060	( 588,890 ) 641,060	
	土工			式	1	12,541	12,541	
	管工			式	1	( 46,322 ) 490,945	( 46,322 ) 490,945	
φ150本管撤去工事 (依頼)							641,075	
	土工			式	1	563,636	563,636	
	管工			式	1	77,439	77,439	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事 (更新)							( 396,107 ) 524,193	
	材料費			式	1	( 389,478 ) 389,478	( 389,478 ) 389,478	
	土工			式	1	70,464	70,464	
	管工			式	1	( 6,629 ) 64,251	( 6,629 ) 64,251	
φ200本管撤去工事 (更新)							4,236	
	管工			式	1	4,236	4,236	
舗装本復旧工事 (更新)							90,104	
	土工			式	1	90,104	90,104	
直接工事費計							( 4,066,485 ) 7,916,592	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 4,066,485 ) 7,916,592	
共通仮設費				式	1		1,362,400	
		共通仮設費率計算額		式	1		901,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		461,400	
		運搬費		式	1		2,400	
			運搬費	式	1		2,400	
		安全費		式	1		459,000	
			安全費	式	1		459,000	
純工事費				式	1		9,278,992	
		現場管理費		式	1		2,097,000	

