

枚方市上下水道局

| 部 長              | 次 長                      | 室 長           | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算  | 設 計 |
|------------------|--------------------------|---------------|-----|------|-----|--|-----|
|                  |                          |               |     |      |     |  |     |
|                  |                          |               |     |      |     | 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起 案 日 : 平成 年 月 日<br>決 裁 日 : 平成 年 月 日 |     |
| <p>変 更 設 計 書</p> |                          |               |     |      |     |  |     |
| 平成 29 年度         | 設 計 書 番 号                | 17GGK1532-1C0 |     |      |     |  |     |
| 施 工 場 所          | 枚方市 津田西町1丁目、野村中町 地内      |               |     |      |     |  |     |
| 路 線 ・ 河 川 名      |                          |               |     |      |     |  |     |
| 工 事 名            | 公共下水道第32工区津田西町1丁目污水管布設工事 |               |     |      |     |  |     |

|                  | 変 更 前   | 変 更 後   |
|------------------|---|---|
| 設 計 大 要          | 管渠工（開削、管径200mm） L = 1 2 0 . 6 0 m<br>管渠工（小口径推進、管径250mm、高耐荷力泥土圧推進工法）<br>L = 1 6 9 . 6 0 m<br>マンホール工 1 4 箇所<br>取付管およびます工 3 0 箇所<br>付帯工 1 式<br>立坑工 1 式 | 管渠工（開削、管径200mm） L = 1 2 0 . 6 0 m<br>管渠工（小口径推進、管径250mm、高耐荷力泥土圧推進工法）<br>L = 1 6 9 . 6 0 m<br>マンホール工 1 4 箇所<br>取付管およびます工 2 4 箇所<br>付帯工 1 式<br>立坑工 1 式 |
| 設 計 金 額<br>(内 訳) | 110,471,040 円   | 115,341,840 円   |
| 工 事 価 格          | 102,288,000 円   | 106,798,000 円   |
| 消 費 税 等 相 当 額    | 8,183,040 円   | 8,543,840 円   |
| 契 約 金 額          | 前回契約金額（税込み） 99,565,200 円<br>（内訳）<br>前回契約金額（税抜き） 92,190,000 円<br>消費税等相当額 7,375,200 円   | 変更契約金額（税込み） 103,954,320 円<br>（内訳）<br>変更契約金額（税抜き） 96,254,000 円<br>消費税等相当額 7,700,320 円  |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                 |              |        | 単位   | 数量    | 単価 | 金額         | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----------------|--------------|--------|------|-------|----|------------|----|----|
| 管路             | (基幹事業)          |              |        | 式    | 1     |    | 58,251,956 |    |    |
|                |                 |              |        |      | 1     |    | 61,292,036 |    |    |
|                | 管渠工(開削、管径200mm) | L=102.60m    | (昼間)   | 式    | 1     |    | 3,134,869  |    |    |
|                |                 |              |        |      | 1     |    | 3,442,396  |    |    |
|                | 管路土工            |              | (昼間)   | 式    | 1     |    | 1,755,726  |    |    |
|                |                 |              |        |      | 1     |    | 2,064,597  |    |    |
|                |                 |              | 管路掘削   | (昼間) | 式     | 1  |            |    |    |
|                |                 |              | 管路埋戻   | (昼間) | 式     | 1  |            |    |    |
|                |                 |              |        |      | 式     | 1  |            |    |    |
|                |                 |              | 発生土処理  | (昼間) | 式     | 1  |            |    |    |
|                |                 |              |        |      | 式     | 1  |            |    |    |
|                |                 |              | 廃路盤材処理 | (昼間) | 式     | 1  |            |    |    |
|                |                 |              |        |      | 式     |    |            |    |    |
|                | 管布設工            |              | (昼間)   | 式    | 1     |    | 447,093    |    |    |
|                |                 |              |        |      | 1     |    | 445,749    |    |    |
|                | 硬質塩化ビニル管設置工     | 管径200mm      | (昼間)   | m    | 93.30 |    |            |    |    |
|                |                 |              |        |      | 92.90 |    |            |    |    |
|                | マンホール用可とう性継手設置工 | 【VU、管径200mm】 | (昼間)   | 箇所   | 15    |    |            |    |    |
|                |                 |              |        |      |       |    |            |    |    |
|                | 管基礎工            |              | (昼間)   | 式    | 1     |    | 168,818    |    |    |
|                |                 |              |        |      |       |    |            |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額      | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|--------|----|---------|----|----|
|                |  | 砂基礎（昼間）<br>【RC10、小型】                        | m  | 92.15  |    |         |    |    |
|                |  | 管路土留工（昼間）                                   | 式  | 1      |    | 752,996 |    |    |
|                |  | アルミ矢板土留（昼間）<br>【矢板長 H=2.0m, H=2.5m, H=3.0m】 | m  | 101.40 |    |         |    |    |
|                |  | 開削水替工（昼間）                                   | 式  | 1      |    | 10,236  |    |    |
|                |  | 開削水替（昼間）                                    | 日  |        |    |         |    |    |
|                |  | 管渠工（開削、管径200mm）（夜間）<br>L=6.00m              | 式  | 1      |    | 274,089 |    |    |
|                |  |   |    | 1      |    | 351,247 |    |    |
|                |  | 管路土工（夜間）                                    | 式  | 1      |    | 153,064 |    |    |
|                |  |   |    | 1      |    | 230,222 |    |    |
|                |  | 管路掘削（夜間）                                    | 式  | 1      |    |         |    |    |
|                |  | 管路埋戻（夜間）                                    | 式  | 1      |    |         |    |    |
|                |  |   |    | 1      |    |         |    |    |
|                |  | 発生土処理（夜間）                                   | 式  | 1      |    |         |    |    |
|                |  |   |    | 1      |    |         |    |    |
|                |  | 廃路盤材処理（夜間）                                  | 式  | 1      |    |         |    |    |
|                |  |   |    |        |    |         |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|------|-----|------------|----|-----|
|                |  | 管布設工（夜間）  | 式  | 1    |     | 39,824     |    |     |
|                |  | 硬質塩化ビニル管設置工（夜間）<br>管径200mm                        | m  | 4.80 |     |            |    |     |
|                |  | マンホール用可とう性継手設置工（夜間）<br>【VU、管径200mm】               | 箇所 | 2    |     |            |    |     |
|                |  | 管基礎工（夜間）  | 式  | 1    |     | 9,981      |    |     |
|                |  | 砂基礎（夜間）<br>【RC10、小型】                              | m  | 4.47 |     |            |    |     |
|                |  | 管路土留工（夜間）   | 式  | 1    |     | 66,864     |    |     |
|                |  | アルミ矢板土留（夜間）<br>【矢板長 H = 2.5 m】                    | m  | 6.00 |     |            |    |     |
|                |  | 開削水替工（夜間）   | 式  | 1    |     | 4,356      |    |     |
|                |  | 開削水替（夜間）  | 日  |      |     |            |    |     |
|                |  | 管渠工（小口径推進、管径250mm、高耐荷力泥土圧推進工法）（昼間）<br>L = 104.50m | 式  | 1    |     | 17,173,421 |    |     |
|                |  | 高耐荷力泥土圧推進工（昼間）<br>先導体駆動                           | 式  | 1    |     | 14,748,343 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|--------|----|-----------|----|----|
|                |  | 推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧推進）（昼間）                      | m  | 100.70 |    |           |    |    |
|                |  | 泥水運搬処理（昼間）                                      | m3 | 15     |    |           |    |    |
|                |  | 立坑内管布設工（昼間）                                     | 式  | 1      |    | 4,507     |    |    |
|                |  | 鉄筋コンクリート管布設（昼間）<br>管径250mm                      | m  | 1.10   |    |           |    |    |
|                |  | 仮設備工（小口径）（昼間）                                   | 式  | 1      |    | 1,410,332 |    |    |
|                |  | 坑口工（高耐荷力泥土圧推進）（昼間）<br>【250mm】発進                 | 箇所 | 2      |    |           |    |    |
|                |  | 坑口工（高耐荷力泥土圧推進）（昼間）<br>【250mm】到達                 | 箇所 | 2      |    |           |    |    |
|                |  | 鏡切り工（小口径泥土圧推進）（昼間）<br>【250mm 鋼製ケーシング t=12～22mm】 | 箇所 | 4      |    |           |    |    |
|                |  | 推進設備等設置撤去（高耐荷力泥土圧推進）（昼間）                        | 式  | 1      |    |           |    |    |
|                |  | 推進水替工（昼間）                                       | 式  | 1      |    | 381,465   |    |    |
|                |  | 推進用水替（昼間）                                       | 式  | 1      |    |           |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                 |    |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額         | 摘要 | 備考 |
|--|----|--|----|-------|----|------------|----|----|
|  | 補助 | 地盤改良工（昼間）                                | 式  | 1     |    | 628,774    |    |    |
|  |    | 薬液注入（NO.2坑口下流）（昼間）<br>【二重管ストレナー工法（複相方式）】 | 本  | 1     |    |            |    |    |
|  |    | 薬液注入（NO.2坑口上流）（昼間）<br>【二重管ストレナー工法（複相方式）】 | 本  | 1     |    |            |    |    |
|  |    | 薬液注入（NO.3坑口下流）（昼間）<br>【二重管ストレナー工法（複相方式）】 | 本  | 3     |    |            |    |    |
|  |    | 薬液注入（NO.3坑口上流）（昼間）<br>【二重管ストレナー工法（複相方式）】 | 本  | 3     |    |            |    |    |
|  |    | 薬液注入（NO.4坑口下流）（昼間）<br>【二重管ストレナー工法（複相方式）】 | 本  | 1     |    |            |    |    |
| 管渠工（小口径推進、管径250mm、高耐荷力泥土圧推進工法）（夜間）<br>L=65.10m |    |  | 式  | 1     |    | 12,272,881 |    |    |
|  |    | 高耐荷力泥土圧推進工（夜間）<br>先導体駆動                  | 式  | 1     |    | 9,664,707  |    |    |
|  |    | 推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧推進）（夜間）               | m  | 61.30 |    |            |    |    |
|  |    | 泥水運搬処理（夜間）                               | m3 | 9     |    |            |    |    |
|  |    | 立坑内管布設工（夜間）                              | 式  | 1     |    | 7,377      |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|------|----|-----------|----|----|
|                |  | 鉄筋コンクリート管布設（夜間）<br>管径250mm                      | m  | 1.10 |    |           |    |    |
|                |  | 仮設備工(小口径)（夜間）                                   | 式  | 1    |    | 2,084,000 |    |    |
|                |  | 坑口工（高耐荷力泥土圧推進）（夜間）<br>【250mm】発進                 | 箇所 | 2    |    |           |    |    |
|                |  | 坑口工（高耐荷力泥土圧推進）（夜間）<br>【250mm】到達                 | 箇所 | 2    |    |           |    |    |
|                |  | 鏡切り工（小口径泥土圧推進）（夜間）<br>【250mm 鋼製ケーシング t=12～22mm】 | 箇所 | 4    |    |           |    |    |
|                |  | 推進設備等設置撤去（高耐荷力泥土圧推進）（夜間）                        | 式  | 1    |    |           |    |    |
|                |  | 推進水替工（夜間）                                       | 式  | 1    |    | 177,156   |    |    |
|                |  | 推進用水替（夜間）                                       | 式  | 1    |    |           |    |    |
|                |  | 補助地盤改良工（夜間）                                     | 式  | 1    |    | 339,641   |    |    |
|                |  | 薬液注入（NO.0坑口上流）（夜間）<br>【二重管ストレーナー工法（複相方式）】       | 本  | 1    |    |           |    |    |
|                |  | 薬液注入（NO.1坑口下流）（夜間）<br>【二重管ストレーナー工法（複相方式）】       | 本  | 3    |    |           |    |    |



# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |  | 薬液注入 (NO.1坑口上流) (夜間)<br>【二重管ストレーナー工法 (複相方式)】     | 本  | 3   |     |           |    |     |
| マンホール工<br>13箇所 |  |  | 式  | 1   |     | 3,575,626 |    |     |
|                |  |  |    | 1   |     | 3,512,915 |    |     |
|                |  | 標準マンホール工 (昼間)                                    | 式  | 1   |     | 1,450,205 |    |     |
|                |  | 2号マンホール (昼間)<br>【平均マンホール深H=4.11m、蓋の耐荷重T-25】      | 箇所 | 2   |     |           |    |     |
|                |  | 3号マンホール (昼間)<br>【平均マンホール深H=3.99m、蓋の耐荷重T-25】      | 箇所 | 1   |     |           |    |     |
|                |  | 副管 (昼間)<br>【VU、内副管、副管φ150 落差1.0m以上~1.5m未満】       | 箇所 | 1   |     |           |    |     |
|                |  | 副管 (昼間)<br>【VU、内副管、副管φ150 落差1.5m以上~2.0m未満】       | 箇所 | 2   |     |           |    |     |
|                |  | 副管 省スペース (昼間)<br>【VU、内副管、副管φ150 落差1.5m以上~2.0m未満】 | 箇所 | 2   |     |           |    |     |
|                |  | 副管 省スペース (昼間)<br>【VU、内副管、副管φ150 落差2.5m以上~3.0m未満】 | 箇所 | 1   |     |           |    |     |
|                |  | 組立マンホール工 (昼間)                                    | 式  | 1   |     | 1,009,278 |    |     |
|                |  | 楕円マンホール (昼間)<br>【平均マンホール深H=2.25m、蓋の耐荷重T-25】      | 箇所 | 4   |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |  | 組立1号マンホール（昼間）<br>【平均マンホール深H＝2.14m、蓋の耐荷重T-25】         | 箇所 | 2   |     |           |    |     |
|                |  | 小型マンホール工（昼間）   | 式  | 1   |     | 142,600   |    |     |
|                |  | 小型マンホール（塩化ビニル製）B型（昼間）<br>【平均マンホール深H＝1.85m、蓋の耐荷重T-14】 | 箇所 | 2   |     |           |    |     |
|                |  | 標準マンホール工（夜間）   | 式  | 1   |     | 765,082   |    |     |
|                |  |  |    | 1   |     | 702,371   |    |     |
|                |  | 3号マンホール（夜間）<br>【マンホール深H＝4.78m、蓋の耐荷重T-25】             | 箇所 | 1   |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 1   |     |           |    |     |
|                |  | 副管（夜間）<br>【VU、内副管、副管φ150 落差2.5m以上～3.0m未満】            | 箇所 | 3   |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 2   |     |           |    |     |
|                |  | 組立マンホール工（夜間）   | 式  | 1   |     | 208,461   |    |     |
|                |  | 組立1号マンホール（夜間）<br>【マンホール深H＝2.14m、蓋の耐荷重T-25】           | 箇所 | 1   |     |           |    |     |
|                |  |  |    |     |     |           |    |     |
|                |  | 取付管およびます工<br>15箇所                                    | 式  | 1   |     | 2,503,093 |    |     |
|                |  |  |    | 1   |     | 2,289,137 |    |     |
|                |  | 管路土工（昼間）   | 式  | 1   |     | 819,798   |    |     |
|                |  |  |    | 1   |     | 625,591   |    |     |
|                |  | 管路掘削（昼間）   | 式  | 1   |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 1   |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |                                       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|---------------------------------------|----|-------|----|---------|----|----|
|                |    | 管路埋戻（昼間）                              | 式  | 1     |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 1     |    |         |    |    |
|                |    | 発生土処理（昼間）                             | 式  | ----- |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 1     |    |         |    |    |
|                |    | 廃路盤材処理（昼間）                            | 式  | 1     |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 1     |    |         |    |    |
|                | ます | 設置工（昼間）                               | 式  | 1     |    | 421,168 |    |    |
|                |    |                                       |    | 1     |    | 331,877 |    |    |
|                |    | ます（昼間）<br>【T-14、φ200標準A、ます深H=1.50m以下】 | 箇所 | 2     |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 3     |    |         |    |    |
|                |    | ます（昼間）<br>【T-14、φ200標準B、ます深H=1.50m以下】 | 箇所 | 3     |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 4     |    |         |    |    |
|                |    | ます（昼間）<br>【T-14、φ200深樹A、ます深H>1.50m】   | 箇所 | 1     |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 0     |    |         |    |    |
|                |    | ます（昼間）<br>【T-14、φ200深樹B、ます深H>1.50m】   | 箇所 | 8     |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 4     |    |         |    |    |
|                | 取付 | 管布設工（昼間）                              | 式  | 1     |    | 274,064 |    |    |
|                |    |                                       |    | 1     |    | 207,427 |    |    |
|                |    | 取付管（塩ビ管）（昼間）                          | 箇所 | 14    |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 11    |    |         |    |    |
|                |    | 宅内側取付管（昼間）                            | 箇所 | 14    |    |         |    |    |
|                |    |                                       |    | 11    |    |         |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                                       |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要 | 備考 |
|----------------|---------------------------------------|--|----|-------|----|---------|----|----|
|                | 管路土留工（昼間）                             |  | 式  | 1     |    | 254,211 |    |    |
|                |                                       |  |    | 1     |    | 159,884 |    |    |
|                | アルミ矢板土留（昼間）<br>【矢板長 H=2.0m, H=2.5m】   |  | m  | 44.18 |    |         |    |    |
|                |                                       |  |    | 27.70 |    |         |    |    |
|                | 管路土工（夜間）                              |  | 式  | 1     |    | 391,310 |    |    |
|                |                                       |  |    | 1     |    | 581,782 |    |    |
|                | 管路掘削（夜間）                              |  | 式  | 1     |    |         |    |    |
|                |                                       |  |    | 1     |    |         |    |    |
|                | 管路埋戻（夜間）                              |  | 式  | 1     |    |         |    |    |
|                |                                       |  |    | 1     |    |         |    |    |
|                | 発生土処理（夜間）                             |  | 式  | ----- |    |         |    |    |
|                |                                       |  |    | 1     |    |         |    |    |
|                | 廃路盤材処理（夜間）                            |  | 式  | 1     |    |         |    |    |
|                |                                       |  |    | 1     |    |         |    |    |
|                | ます設置工（夜間）                             |  | 式  | 1     |    | 131,860 |    |    |
|                |                                       |  |    | 1     |    | 128,216 |    |    |
|                | ます（夜間）<br>【T-25、φ200標準A、ます深H=1.50m以下】 |  | 箇所 | 1     |    |         |    |    |
|                |                                       |  |    | 1     |    |         |    |    |
|                | ます（夜間）<br>【T-14、φ200標準B、ます深H=1.50m以下】 |  | 箇所 | 1     |    |         |    |    |
|                |                                       |  |    | 0     |    |         |    |    |
|                | ます（夜間）<br>【T-14、φ200深樹B、ます深H>1.50m】   |  | 箇所 | 2     |    |         |    |    |
|                |                                       |  |    | 3     |    |         |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |         |   | 単位             | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|---------|---|----------------|-------|-----|-----------|----|-----|
|                |         | 取付管布設工(夜間)  | 式              | 1     |     | 106,864   |    |     |
|                |         | 取付管(塩ビ管)(夜間)  | 箇所             | 4     |     |           |    |     |
|                |         | 宅内側取付管(夜間)  | 箇所             | 4     |     |           |    |     |
|                |         | 管路土留工(夜間)   | 式              | 1     |     | 103,818   |    |     |
|                |         |   |                | 1     |     | 147,496   |    |     |
|                |         | アルミ矢板土留(夜間)<br>【矢板長 H=2.0m】   | m              | 12.42 |     |           |    |     |
|                |         |   |                | 17.66 |     |           |    |     |
|                | 付帯工(昼間) |   | 式              | 1     |     | 3,899,331 |    |     |
|                |         |   |                | 1     |     | 6,555,301 |    |     |
|                |         | 道路撤去工(昼間)<br>(管路施工等)  | 式              | 1     |     | 317,286   |    |     |
|                |         |   |                | 1     |     | 289,960   |    |     |
|                |         | 舗装版切断(昼間)<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下  | m              | 331.8 |     |           |    |     |
|                |         |   |                | 300.3 |     |           |    |     |
|                |         | 舗装版破碎 BH直接掘削・積込(昼間)<br>【舗装版 厚10cm以下 BH山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )】 | m <sup>2</sup> | 156.5 |     |           |    |     |
|                |         |   |                | 141.1 |     |           |    |     |
|                |         | 殻運搬処理(昼間)<br>【5.7km、投棄料有り】  | m <sup>3</sup> | 14    |     |           |    |     |
|                |         |   |                | 13    |     |           |    |     |
|                |         | 道路撤去工(昼間)<br>(舗装復旧時)  | 式              | 1     |     | 1,189,182 |    |     |
|                |         |   |                | 1     |     | 2,296,109 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |   | 単位 | 数量      | 単価 | 金額      | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|---|----|---------|----|---------|----|----|
|                |    | 舗装版切断 (昼間)<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                               | m  | 154.7   |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 191.1   |    |         |    |    |
|                |    | 舗装版破碎積込(小規模土工) (昼間)   | m2 | 561.2   |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 1,075.6 |    |         |    |    |
|                |    | 殻運搬処理 (昼間)<br>【5.7km、投棄料有り】                                     | m3 | 43      |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 90      |    |         |    |    |
|                | 道路 | 復旧工 (全路線) (昼間)  | 式  | 1       |    | 427,063 |    |    |
|                |    |   |    | 1       |    | 467,531 |    |    |
|                |    | 不陸整正 (補足材あり) (昼間)<br>【再生粒調碎石RM-30、小型車、平均 t =3cm】                | m2 | 427.2   |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 954.5   |    |         |    |    |
|                |    | 不陸整正 (補足材なし) (昼間)   | m2 | 134.0   |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 121.1   |    |         |    |    |
|                |    | 表層(歩道部)仮復旧 (昼間)<br>25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコソ(13) 瀝青材なし      | m2 | 15.1    |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 12.9    |    |         |    |    |
|                |    | 表層(車道・路肩部)仮復旧 (昼間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコソ(13) 瀝青材なし   | m2 | 141.4   |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 128.2   |    |         |    |    |
|                |    | 区画線設置 (昼間)<br>溶融式手動 実線・セパテ・15cm 50m以上100m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無 | m  | 63.70   |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 88.4    |    |         |    |    |
|                | 道路 | 復旧工 (市道1号工) (昼間)  | 式  | 1       |    | 97,427  |    |    |
|                |    |   |    | 1       |    | 127,395 |    |    |
|                |    | 路盤工 2層 (昼間)<br>【路盤材RM30 小型車 厚25cm】                              | m2 | 7.4     |    |         |    |    |
|                |    |   |    | 7.1     |    |         |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|----|-------|-----|-----------|----|-----|
|                |  | 表層(車道・路肩部) (昼間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 | m2 | 49.3  |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 67.3  |     |           |    |     |
|                |  | 道路復旧工(市道2号工) (昼間)  | 式  | 1     |     | 1,753,074 |    |     |
|                |  |  |    | 1     |     | 3,150,224 |    |     |
|                |  | 上層路盤工 2層+仮復旧路盤工(昼間)<br>【路盤材RM-30 小型車 厚25cm+厚5cm】                 | m2 | 134.0 |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 121.1 |     |           |    |     |
|                |  | 基層(車道・路肩部) (昼間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | 453.7 |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 887.0 |     |           |    |     |
|                |  | 表層(車道・路肩部) (昼間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4  | m2 | 453.7 |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 887.0 |     |           |    |     |
|                |  | 道路復旧工(市道4号工) (昼間)  | 式  | 1     |     | 115,299   |    |     |
|                |  |  |    | 1     |     | 224,082   |    |     |
|                |  | 路盤工(歩道) (昼間)<br>【路盤材RM30 小型車 厚10cm】                              | m2 | 15.1  |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 12.9  |     |           |    |     |
|                |  | 表層(歩道部) (昼間)<br>25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3    | m2 | 58.2  |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 121.4 |     |           |    |     |
| 付帯工(夜間)        |  |  | 式  | 1     |     | 932,010   |    |     |
|                |  |  |    | 1     |     | 1,072,050 |    |     |
|                |  | 道路撤去工(夜間)<br>(管路施工等)   | 式  | 1     |     | 86,324    |    |     |
|                |  |  |    | 1     |     | 86,771    |    |     |
|                |  | 舗装版切断(夜間)<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                 | m  | 56.2  |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 57.0  |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-------|-----|---------|----|-----|
|                |  | 舗装版破碎 BH直接掘削・積込 (夜間)<br>【舗装版 厚10cm以下 BH山積0.13m3(平積0.10m3)】  | m2 | 27.2  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 27.0  |     |         |    |     |
|                |  | 殻運搬処理 (夜間)<br>【10.3km、投棄料有り】                                | m3 | 3     |     |         |    |     |
|                |  |   |    |       |     |         |    |     |
|                |  | 道路撤去工 (夜間)<br>(舗装復旧時)                                       | 式  | 1     |     | 316,778 |    |     |
|                |  |   |    | 1     |     | 388,300 |    |     |
|                |  | 舗装版切断 (夜間)<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                           | m  | 36.9  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 36.1  |     |         |    |     |
|                |  | 舗装版破碎積込(小規模土工) (夜間)   | m2 | 97.2  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 120.9 |     |         |    |     |
|                |  | 殻運搬処理 (夜間)<br>【10.3km、投棄料有り】                                | m3 | 8     |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 10    |     |         |    |     |
|                |  | 道路復旧工 (全路線) (夜間)  | 式  | 1     |     | 123,439 |    |     |
|                |  |   |    | 1     |     | 121,178 |    |     |
|                |  | 不陸整正 (補足材あり) (夜間)<br>【再生粒調砕石RM-30、小型車、平均 t =3cm】            | m2 | 72.9  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 96.8  |     |         |    |     |
|                |  | 不陸整正 (補足材なし) (夜間)   | m2 | 24.3  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 24.0  |     |         |    |     |
|                |  | 表層(歩道部)復旧 (夜間)<br>25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコ(13) 瀝青材なし    | m2 | 2.9   |     |         |    |     |
|                |  |   |    |       |     |         |    |     |
|                |  | 表層(車道・路肩部)復旧 (夜間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコ(13) 瀝青材なし | m2 | 24.3  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 24.0  |     |         |    |     |



# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|---|----|-------|----|-----------|----|----|
|                |     | 区画線設置(夜間)<br>溶融式手動 実線・セパア・15cm 50m以上100m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無  | m  | 16.4  |    |           |    |    |
|                |     |   |    | 17.6  |    |           |    |    |
|                |     | 区画線設置(夜間)<br>溶融式手動 実線・セパア・45cm 50m以上100m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無  | m  | 20.0  |    |           |    |    |
|                |     |   |    | 15.6  |    |           |    |    |
|                | 道路  | 復旧工(市道2号工)(夜間)  | 式  | 1     |    | 378,941   |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 425,518   |    |    |
|                |     | 上層路盤工 2層+仮復旧路盤工(夜間)<br>【路盤材RM-30 小型車 厚25cm+厚5cm】                | m2 | 24.3  |    |           |    |    |
|                |     |   |    | 24.0  |    |           |    |    |
|                |     | 基層(車道・路肩部)(夜間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | 87.6  |    |           |    |    |
|                |     |   |    | 101.1 |    |           |    |    |
|                |     | 表層(車道・路肩部)(夜間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4  | m2 | 87.6  |    |           |    |    |
|                |     |   |    | 101.1 |    |           |    |    |
|                | 道路  | 復旧工(市道4号工)(夜間)  | 式  | 1     |    | 26,528    |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 50,283    |    |    |
|                |     | 路盤工(歩道)(夜間)<br>【路盤材RM30 小型車 厚10cm】                              | m2 | 2.9   |    |           |    |    |
|                |     |   |    |       |    |           |    |    |
|                |     | 表層(歩道部)(夜間)<br>25mm以上35mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3    | m2 | 9.6   |    |           |    |    |
|                |     |   |    | 19.7  |    |           |    |    |
|                | 立坑工 | (昼間)<br>(鋼製ケーシング式、呼び径φ1800、2基)                                  | 式  | 1     |    | 3,467,039 |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 3,476,368 |    |    |
|                | 立坑  | 土工(昼間)  | 式  | 1     |    | 89,622    |    |    |
|                |     |   |    | 1     |    | 98,951    |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |  | 立坑埋戻 (昼間)                                      | m3 | 3   |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 3   |     |           |    |     |
|                |  | 発生土処理 (昼間)                                     | m3 | 23  |     |           |    |     |
|                |  |  |    | 27  |     |           |    |     |
|                |  | 廃路盤材処理 (昼間)                                    | m3 | 1   |     |           |    |     |
|                |  |  |    |     |     |           |    |     |
|                |  | 鋼製ケーシング式土留工及び土工 (昼間)                           | 式  | 1   |     | 3,240,811 |    |     |
|                |  | 鋼製ケーシング圧入掘削【NO.2】 (昼間)<br>【鋼製ケーシング径φ1800】      | m  | 5.6 |     |           |    |     |
|                |  | 鋼製ケーシング圧入掘削【NO.4】 (昼間)<br>【鋼製ケーシング径φ1800】      | m  | 5.6 |     |           |    |     |
|                |  | 底盤コンクリート打設工【NO.2、NO.4】 (昼間)<br>小型車30-18-25(20) | m3 | 5.0 |     |           |    |     |
|                |  | 圧入掘削設備 (昼間)<br>【鋼製ケーシング径φ1800】                 | 箇所 | 2   |     |           |    |     |
|                |  | 鋼製ケーシング存置【NO.2】 (昼間)<br>【鋼製ケーシング径φ1800】        | m  | 3.7 |     |           |    |     |
|                |  | 鋼製ケーシング存置【NO.4】 (昼間)<br>【鋼製ケーシング径φ1800】        | m  | 3.4 |     |           |    |     |
|                |  | 仮設ケーシング損料等<br>【鋼製ケーシング径φ1800】                  | 式  | 1   |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                                   |                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |                                   | 立坑水替（昼間）                | 箇所 | 2   |     |           |    |     |
|                |                                   | 泥水運搬処理【NO. 2、NO. 4】（昼間） | 箇所 | 2   |     |           |    |     |
|                |                                   | 路面覆工（昼間）                | 式  | 1   |     | 136,606   |    |     |
|                |                                   | 円形覆工板（昼間）               | 式  | 1   |     |           |    |     |
|                |                                   | 円形覆工板損料等                | 式  | 1   |     |           |    |     |
|                | 立坑工（昼間）<br>（鋼製ケーシング式、呼び径φ2000、1基） |                         | 式  | 1   |     | 1,960,631 |    |     |
|                |                                   |                         |    | 1   |     | 1,967,108 |    |     |
|                | 立坑土工（昼間）                          |                         | 式  | 1   |     | 63,954    |    |     |
|                |                                   |                         |    | 1   |     | 70,431    |    |     |
|                | 立坑埋戻（昼間）                          |                         | m3 | 3   |     |           |    |     |
|                |                                   |                         |    | 3   |     |           |    |     |
|                | 発生土処理（昼間）                         |                         | m3 | 14  |     |           |    |     |
|                |                                   |                         |    | 17  |     |           |    |     |
|                | 廃路盤材処理（昼間）                        |                         | m3 | 1   |     |           |    |     |
|                |                                   |                         |    |     |     |           |    |     |
|                | 鋼製ケーシング式土留工及び土工（昼間）               |                         | 式  | 1   |     | 1,772,834 |    |     |
|                |                                   |                         |    |     |     |           |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位             | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----------------|-----|----|-----------|----|----|
|                |  | 鋼製ケーシング圧入掘削【NO.3】(昼間)<br>【鋼製ケーシング径φ2000】 | m              | 5.7 |    |           |    |    |
|                |  | 底盤コンクリート打設工【NO.3】(昼間)<br>小型車30-18-25(20) | m <sup>3</sup> | 3.1 |    |           |    |    |
|                |  | 圧入掘削設備(昼間)<br>【鋼製ケーシング径φ2000mm】          | 箇所             | 1   |    |           |    |    |
|                |  | 鋼製ケーシング存置(昼間)<br>【鋼製ケーシング径φ2000】         | m              | 3.5 |    |           |    |    |
|                |  | 仮設ケーシング損料等<br>【鋼製ケーシング径φ2000】            | 式              | 1   |    |           |    |    |
|                |  | 立坑水替(昼間)                                 | 箇所             | 1   |    |           |    |    |
|                |  | 泥水運搬処理(昼間)                               | 箇所             | 1   |    |           |    |    |
|                |  | 路面覆工(昼間)                                 | 式              | 1   |    | 123,843   |    |    |
|                |  | 円形覆工板(昼間)                                | 式              | 1   |    |           |    |    |
|                |  | 円形覆工板損料等                                 | 式              | 1   |    |           |    |    |
|                |  | 立坑工(夜間)<br>(鋼製ケーシング式、呼び径φ2000、1基)        | 式              | 1   |    | 2,378,326 |    |    |
|                |  |  |                | 1   |    | 2,396,572 |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----|-----|----|-----------|----|----|
|                |  | 立坑土工（夜間）                                 | 式  | 1   |    | 107,828   |    |    |
|                |  |  |    | 1   |    | 126,074   |    |    |
|                |  | 立坑埋戻（夜間）                                 | m3 | 3   |    |           |    |    |
|                |  |  |    | 3   |    |           |    |    |
|                |  | 発生土処理（昼間、夜間）                             | m3 | 16  |    |           |    |    |
|                |  |  |    | 19  |    |           |    |    |
|                |  | 廃路盤材処理（夜間）                               | m3 | 1   |    |           |    |    |
|                |  |  |    |     |    |           |    |    |
|                |  | 鋼製ケーシング式土留工及び土工（夜間）                      | 式  | 1   |    | 2,152,485 |    |    |
|                |  | 鋼製ケーシング圧入掘削【NO.1】（夜間）<br>【鋼製ケーシング径φ2000】 | m  | 6.5 |    |           |    |    |
|                |  |  |    |     |    |           |    |    |
|                |  | 底盤コンクリート打設工【NO.1】（夜間）<br>小型車30-18-25(20) | m3 | 3.1 |    |           |    |    |
|                |  |  |    |     |    |           |    |    |
|                |  | 圧入掘削設備（夜間）<br>【鋼製ケーシング径φ2000mm】          | 箇所 | 1   |    |           |    |    |
|                |  |  |    |     |    |           |    |    |
|                |  | 鋼製ケーシング存置（夜間）<br>【鋼製ケーシング径φ2000】         | m  | 4.3 |    |           |    |    |
|                |  |  |    |     |    |           |    |    |
|                |  | 仮設ケーシング損料等<br>【鋼製ケーシング径φ2000】            | 式  | 1   |    |           |    |    |
|                |  |  |    |     |    |           |    |    |
|                |  | 立坑水替（夜間）                                 | 箇所 | 1   |    |           |    |    |
|                |  |  |    |     |    |           |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|---------------------------------|----|----|----|-----------|----|----|
|                |     | 泥水運搬処理（夜間）                      | 箇所 | 1  |    |           |    |    |
|                |     | 路面覆工（夜間）                        | 式  | 1  |    | 118,013   |    |    |
|                |     | 円形覆工板（夜間）                       | 式  | 1  |    |           |    |    |
|                |     | 円形覆工板損料等                        | 式  | 1  |    |           |    |    |
|                | 仮設工 |                                 | 式  | 1  |    | 6,680,640 |    |    |
|                |     |                                 |    | 1  |    | 6,782,640 |    |    |
|                |     | 電力設備工                           | 式  | 1  |    | 75,640    |    |    |
|                |     | 電動機設備                           | 箇所 | 1  |    |           |    |    |
|                |     | 交通誘導警備員                         | 式  | 1  |    | 6,605,000 |    |    |
|                |     |                                 |    | 1  |    | 6,707,000 |    |    |
|                |     | 交通誘導警備員                         | 式  | 1  |    |           |    |    |
|                |     |                                 |    | 1  |    |           |    |    |
| 管路（末端管渠事業）（昼間） |     |                                 | 式  | 1  |    | 1,204,979 |    |    |
|                |     |                                 |    | 1  |    | 1,208,257 |    |    |
|                |     | 管渠工（開削、管径200mm）（昼間）<br>L=12.00m | 式  | 1  |    | 313,893   |    |    |
|                |     |                                 |    | 1  |    | 343,838   |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                                     |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-------------------------------------|--|----|-------|-----|---------|----|-----|
|                | 管路土工（昼間）                            |  | 式  | 1     |     | 180,835 |    |     |
|                |                                     |  |    | 1     |     | 210,780 |    |     |
|                | 管路掘削（昼間）                            |  | 式  | 1     |     |         |    |     |
|                |                                     |  |    |       |     |         |    |     |
|                | 管路埋戻（昼間）                            |  | 式  | 1     |     |         |    |     |
|                |                                     |  |    | 1     |     |         |    |     |
|                | 発生土処理（昼間）                           |  | 式  | 1     |     |         |    |     |
|                |                                     |  |    | 1     |     |         |    |     |
|                | 廃路盤材処理（昼間）                          |  | 式  | 1     |     |         |    |     |
|                |                                     |  |    |       |     |         |    |     |
|                | 管布設工（昼間）                            |  | 式  | 1     |     | 46,605  |    |     |
|                |                                     |  |    |       |     |         |    |     |
|                | 硬質塩化ビニル管設置工（昼間）<br>管径200mm          |  | m  | 11.15 |     |         |    |     |
|                |                                     |  |    |       |     |         |    |     |
|                | マンホール用可とう性継手設置工（昼間）<br>【VU、管径200mm】 |  | 箇所 | 1     |     |         |    |     |
|                |                                     |  |    |       |     |         |    |     |
|                | 管基礎工（昼間）                            |  | 式  | 1     |     | 21,035  |    |     |
|                |                                     |  |    |       |     |         |    |     |
|                | 砂基礎（昼間）<br>【RC10、小型】                |  | m  | 11.47 |     |         |    |     |
|                |                                     |  |    |       |     |         |    |     |
|                | 管路土留工（昼間）                           |  | 式  | 1     |     | 62,832  |    |     |
|                |                                     |  |    |       |     |         |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                      |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----------------------|--|----|-------|-----|---------|----|-----|
|                |                      | アルミ矢板土留（昼間）<br>【矢板長 H=2.0m】                | m  | 12.00 |     |         |    |     |
|                |                      | 開削水替工（昼間）                                  | 式  | 1     |     | 2,586   |    |     |
|                |                      | 開削水替（昼間）                                   | 日  |       |     |         |    |     |
|                | マンホール工<br>1箇所        | （昼間）                                       | 式  | 1     |     | 173,741 |    |     |
|                | 組立マンホール工（昼間）         |  | 式  | 1     |     | 173,741 |    |     |
|                |                      | 組立1号マンホール（昼間）<br>【マンホール深H=1.85m、蓋の耐荷重T-14】 | 箇所 | 1     |     |         |    |     |
|                | 取付管およびます工（昼間）<br>4箇所 |  | 式  | 1     |     | 309,056 |    |     |
|                |                      |  |    | 1     |     | 277,045 |    |     |
|                | 管路土工（昼間）             |  | 式  | 1     |     | 101,160 |    |     |
|                |                      |  |    | 1     |     | 81,029  |    |     |
|                | 管路掘削（昼間）             |  | 式  | 1     |     |         |    |     |
|                |                      |  |    | 1     |     |         |    |     |
|                | 管路埋戻（昼間）             |  | 式  | 1     |     |         |    |     |
|                |                      |  |    | 1     |     |         |    |     |
|                | 発生土処理（昼間）            |  | 式  | 1     |     |         |    |     |



# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                                       | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---------------------------------------|----|------|-----|---------|----|-----|
|                |  | 廃路盤材処理（昼間）                            | 式  | 1    |     |         |    |     |
|                |  |                                       |    | 1    |     |         |    |     |
|                |  | ます設置工（昼間）                             | 式  | 1    |     | 121,796 |    |     |
|                |  |                                       |    | 1    |     | 126,848 |    |     |
|                |  | ます（昼間）<br>【T-14、φ200標準B、ます深H=1.50m以下】 | 箇所 | 2    |     |         |    |     |
|                |  |                                       |    | 4    |     |         |    |     |
|                |  | ます（昼間）<br>【T-14、φ200深柵B、ます深H>1.50m】   | 箇所 | 2    |     |         |    |     |
|                |  |                                       |    | 0    |     |         |    |     |
|                |  | 取付管布設工（昼間）                            | 式  | 1    |     | 69,168  |    |     |
|                |  |                                       |    |      |     |         |    |     |
|                |  | 取付管（塩ビ管）（昼間）                          | 箇所 | 4    |     |         |    |     |
|                |  |                                       |    |      |     |         |    |     |
|                |  | 宅内側取付管（昼間）                            | 箇所 | 4    |     |         |    |     |
|                |  |                                       |    |      |     |         |    |     |
|                |  | 管路土留工（昼間）                             | 式  | 1    |     | 16,932  |    |     |
|                |  |                                       |    | 1    |     | 0       |    |     |
|                |  | アルミ矢板土留（昼間）<br>【矢板長 H=2.0m】           | m  | 3.24 |     |         |    |     |
|                |  |                                       |    | 0    |     |         |    |     |
|                |  | 付帯工（昼間）                               | 式  | 1    |     | 316,489 |    |     |
|                |  |                                       |    | 1    |     | 321,833 |    |     |
|                |  | 道路撤去工（昼間）<br>（管路施工等）                  | 式  | 1    |     | 33,554  |    |     |
|                |  |                                       |    | 1    |     | 33,440  |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|----|------|-----|---------|----|-----|
|                |  | 舗装版切断 (昼間)<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                              | m  | 42.7 |     |         |    |     |
|                |  | 舗装版破碎 BH直接掘削・積込 (昼間)<br>【舗装版 厚10cm以下 BH山積0.13m3(平積0.10m3)】     | m2 | 19.4 |     |         |    |     |
|                |  |  |    | 18.9 |     |         |    |     |
|                |  | 殻運搬処理 (昼間)<br>【5.7km、投棄料有り】                                    | m3 | 1    |     |         |    |     |
|                |  |  |    | 1    |     |         |    |     |
|                |  | 道路撤去工 (昼間)<br>(舗装復旧時)  | 式  | 1    |     | 100,707 |    |     |
|                |  |  |    | 1    |     | 103,857 |    |     |
|                |  | 舗装版破碎積込(小規模土工) (昼間)  | m2 | 56.6 |     |         |    |     |
|                |  |  |    | 59.0 |     |         |    |     |
|                |  | 殻運搬処理 (昼間)<br>【5.7km、投棄料有り】                                    | m3 | 3    |     |         |    |     |
|                |  |  |    | 3    |     |         |    |     |
|                |  | 道路復旧工 (全路線) (昼間)   | 式  | 1    |     | 50,016  |    |     |
|                |  |  |    | 1    |     | 49,186  |    |     |
|                |  | 不陸整正 (補足材あり) (昼間)<br>【再生粒調砕石RM-30、小型車、平均 t=3cm】                | m2 | 56.6 |     |         |    |     |
|                |  |  |    | 59.0 |     |         |    |     |
|                |  | 表層(車道・路肩部) 仮復旧 (昼間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材なし | m2 | 19.4 |     |         |    |     |
|                |  |  |    | 18.9 |     |         |    |     |
|                |  | 道路復旧工 (市道1号工) (昼間)   | 式  | 1    |     | 132,212 |    |     |
|                |  |  |    | 1    |     | 135,350 |    |     |
|                |  | 路盤工 2層 (昼間)<br>【路盤材RM30 小型車 厚25cm】                             | m2 | 19.4 |     |         |    |     |
|                |  |  |    | 18.9 |     |         |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格        |     |  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|-----|--|----|------|-----|-----------|-----|-----|
|                       |     | 表層(車道・路肩部) (昼間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度7スコン(13) プライムコートPK-3 | m2 | 56.6 |     |           |     |     |
|                       |     |  |    | 59.0 |     |           |     |     |
|                       | 仮設工 |  | 式  | 1    |     | 91,800    |     |     |
|                       |     | 交通誘導警備員  | 式  | 1    |     | 91,800    |     |     |
|                       |     | 交通誘導警備員  | 式  | 1    |     |           |     |     |
| 管路 (単独事業) (昼間)        |     |  | 式  | 1    |     | 1,098,452 |     |     |
|                       |     |  |    | 1    |     | 927,991   |     |     |
| 取付管およびます工 (昼間)<br>5箇所 |     |  | 式  | 1    |     | 308,826   |     |     |
|                       |     |  |    | 1    |     | 202,473   |     |     |
|                       |     | 管路土工 (昼間)  | 式  | 1    |     | 44,818    |     |     |
|                       |     |  |    | 1    |     | 22,525    |     |     |
|                       |     | 管路掘削 (昼間)  | 式  | 1    |     |           |     |     |
|                       |     |  |    | 1    |     |           |     |     |
|                       |     | 管路埋戻 (昼間)  | 式  | 1    |     |           |     |     |
|                       |     |  |    | 1    |     |           |     |     |
|                       |     | 発生土処理 (昼間)   | 式  | 1    |     |           |     |     |
|                       |     |  |    | 1    |     |           |     |     |
|                       |     | 廃路盤材処理 (昼間)  | 式  | 1    |     |           |     |     |
|                       |     |  |    | 1    |     |           |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |   |                                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|---|---------------------------------------|----|-------|-----|---------|----|-----|
|                |   | ます設置工（昼間）                             | 式  | 1     |     | 223,368 |    |     |
|                |   |                                       |    | 1     |     | 142,336 |    |     |
|                |   | ます（昼間）<br>【T-14、φ200割込柵、ます深H=1.50m未満】 | 箇所 | 8     |     |         |    |     |
|                |   |                                       |    | 4     |     |         |    |     |
|                |   | ます（昼間）<br>【T-14、φ200標準B、ます深H=1.50m以下】 | 箇所 | ----- |     |         |    |     |
|                |   |                                       |    | 1     |     |         |    |     |
|                |   | 取付管布設工（昼間）                            | 式  | 1     |     | 40,640  |    |     |
|                |   |                                       |    | 1     |     | 37,612  |    |     |
|                |   | 既設取付管接続工（昼間）                          | 箇所 | 8     |     |         |    |     |
|                |   |                                       |    | 4     |     |         |    |     |
|                |   | 取付管（塩ビ管）（昼間）                          | 箇所 | ----- |     |         |    |     |
|                |   |                                       |    | 1     |     |         |    |     |
|                |   | 宅内側取付管（昼間）                            | 箇所 | ----- |     |         |    |     |
|                |   |                                       |    | 1     |     |         |    |     |
|                | 付帯工（昼間）   |                                       | 式  | 1     |     | 387,804 |    |     |
|                |   |                                       |    | 1     |     | 354,296 |    |     |
|                | 道路撤去工（昼間）<br>（管路施工等）                                      |                                       | 式  | 1     |     | 12,940  |    |     |
|                |   |                                       |    | 1     |     | 6,368   |    |     |
|                | 舗装版切断（昼間）<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                          | m                                     |    | 19.2  |     |         |    |     |
|                |   |                                       |    | 10.2  |     |         |    |     |
|                | 舗装版破碎 BH直接掘削・積込（昼間）<br>【舗装版 厚10cm以下 BH山積0.13m3(平積0.10m3)】 | m2                                    |    | 5.1   |     |         |    |     |
|                |   |                                       |    | 2.8   |     |         |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|------|-----|---------|----|-----|
|                |  | 殻運搬処理 (昼間)<br>【5.7km、投棄料有り】                                     | m3 | 0.3  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 0.1  |     |         |    |     |
|                |  | 道路撤去工 (昼間)<br>(舗装復旧時)   | 式  | 1    |     | 174,100 |    |     |
|                |  |   |    | 1    |     | 166,753 |    |     |
|                |  | 舗装版破碎積込(小規模土工) (昼間)   | m2 | 99.1 |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 93.5 |     |         |    |     |
|                |  | 殻運搬処理 (昼間)<br>【5.7km、投棄料有り】                                     | m3 | 5    |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 5    |     |         |    |     |
|                |  | 道路復旧工 (全路線) (昼間)  | 式  | 1    |     | 23,170  |    |     |
|                |  |   |    | 1    |     | 17,372  |    |     |
|                |  | 不陸整正 (補足材あり) (昼間)<br>【再生粒調碎石RM-30、小型車、平均 t=3cm】                 | m2 | 99.1 |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 93.5 |     |         |    |     |
|                |  | 表層(車道・路肩部)復旧 (昼間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコ(13) 瀝青材なし     | m2 | 5.1  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 2.8  |     |         |    |     |
|                |  | 道路復旧工 (市道1号工) (昼間)  | 式  | 1    |     | 177,594 |    |     |
|                |  |   |    | 1    |     | 163,803 |    |     |
|                |  | 路盤工 2層 (昼間)<br>【路盤材RM30 小型車 厚25cm】                              | m2 | 5.1  |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 2.8  |     |         |    |     |
|                |  | 表層(車道・路肩部) (昼間)<br>45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3 | m2 | 99.1 |     |         |    |     |
|                |  |   |    | 93.5 |     |         |    |     |
| 仮設工            |  |   | 式  | 1    |     | 321,970 |    |     |
|                |  |   |    | 1    |     | 291,370 |    |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|----------------------------|----|----|----|---------|----|----|
|                |      | 作業構台工                      | 式  | 1  |    | 15,730  |    |    |
|                |      | 足場設置・撤去（夜間）<br>中間スラブ設置・撤去時 | 式  | 1  |    |         |    |    |
|                |      | 交通誘導警備員                    | 式  | 1  |    | 153,000 |    |    |
|                |      |                            |    | 1  |    | 122,400 |    |    |
|                |      | 交通誘導警備員                    | 式  | 1  |    |         |    |    |
|                |      |                            |    | 1  |    |         |    |    |
|                |      | 立坑設備工                      | 式  | 1  |    | 153,240 |    |    |
|                |      | 仮設昇降設備【NO.1】（夜間）           | 式  | 1  |    |         |    |    |
|                |      | 仮設昇降設備【NO.2】（昼間）           | 式  | 1  |    |         |    |    |
|                |      | 仮設昇降設備【NO.3】（昼間）           | 式  | 1  |    |         |    |    |
|                |      | 仮設昇降設備【NO.4】（昼間）           | 式  | 1  |    |         |    |    |
|                | 既設人孔 | 接続工                        | 式  | 1  |    | 79,852  |    |    |
|                | 既設人孔 | 接続工                        | 式  | 1  |    | 79,852  |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |             |                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------------------|----|----|----|------------|----|----|
|                |             | 既設人孔接続工（昼間）<br>既NO. 0-2 | 箇所 | 1  |    |            |    |    |
|                |             | 既設人孔接続工（夜間）<br>既NO. 0   | 箇所 | 1  |    |            |    |    |
| 直接工事費          |             |                         |    |    |    | 60,555,387 |    |    |
|                |             |                         |    |    |    | 63,428,284 |    |    |
|                | 運搬費         |                         | 式  | 1  |    | 559,130    |    |    |
|                | 準備費         |                         | 式  | 1  |    | 97,290     |    |    |
|                | 役務費         |                         | 式  | 1  |    | 18,684     |    |    |
|                | 技術管理費       |                         | 式  | 1  |    | 92,020     |    |    |
|                | 共通仮設費(積上分計) |                         |    |    |    | 767,124    |    |    |
|                | 共通仮設費(率分)   |                         | 式  | 1  |    | 6,612,000  |    |    |
|                |             |                         |    | 1  |    | 6,868,000  |    |    |
| 共通仮設費計         |             |                         |    |    |    | 7,379,124  |    |    |
|                |             |                         |    |    |    | 7,635,124  |    |    |
| 純工事費           |             |                         |    |    |    | 67,934,511 |    |    |
|                |             |                         |    |    |    | 71,063,408 |    |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |    |    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考         |  |  |
|----------------|----|----|----|----|-----|-----|------------|----|-------------|--|--|
|                | 現場 | 管理 | 費  | 式  | 1   |     | 21,379,000 |    |             |  |  |
|                |    |    |    |    | 1   |     | 22,263,000 |    |             |  |  |
| 工事             | 原  |    |    |    |     |     | 89,313,511 |    |             |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     | 93,326,408 |    |             |  |  |
|                |    | 一般 | 管理 | 費  | 等   | 式   | 1          |    | 12,974,695  |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     | 1          |    | 13,471,729  |  |  |
| 工事             | 価  | 格  |    |    |     |     |            |    | 102,288,000 |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     |            |    | 106,798,000 |  |  |
|                | 消  | 費  | 税  | 相  | 当   | %   | 8          |    | 8,183,040   |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     | 8          |    | 8,543,840   |  |  |
| 設計             | 価  | 格  |    |    |     |     |            |    | 110,471,040 |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     |            |    | 115,341,840 |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     |            |    |             |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     |            |    |             |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     |            |    |             |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     |            |    |             |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     |            |    |             |  |  |
|                |    |    |    |    |     |     |            |    |             |  |  |