

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建一 1 6 建設改良費(依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 津田西町 1 丁目地内</p> <p>路線河川名 : 市道 野津田駅前線 他</p> <p>工事名 : 津田西町 1 丁目口径250mm以下配水管移設工事 (第 3 2 工区)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	35,340,000円	35,530,000円		190,000円
消費税相当額	2,827,200円	2,842,400円		15,200円
工事費	38,167,200円	38,372,400円		205,200円

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）  
種 別

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 2 5 0	m	8 6	8 0
	D I P φ 1 5 0	m	3 7	4 9
	D I P φ 7 5	m	2	1
	P E φ 5 0	m	2 7	2 9
設置工	H I V P φ 4 0	m	2 4	2 3
	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
	撤去工	C I P φ 2 5 0	m	8 7
	C I P φ 1 5 0	m	8 6	8 6
	H I V P φ 5 0	m	3 3	3 3
	H I V P φ 4 0	m	2 5	2 5
給水管接合替工 仮設給水替工		箇所	2 5	2 5
		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事 (依頼)							( 5,324,949 )	
							7,671,517	
							( 5,118,003 )	
							7,365,037	
材料費				式	1	( 5,207,888 )	( 5,207,888 )	
						5,592,438	5,592,438	
						( 5,009,238 )	( 5,009,238 )	
						5,393,788	5,393,788	
土工				式	1	1,002,285	1,002,285	
						937,265	937,265	
管工							( 117,061 )	( 117,061 )
							1,076,794	1,076,794
							( 108,765 )	( 108,765 )
							1,033,984	1,033,984
φ150本管工事 (依頼)							( 2,392,204 )	
							3,372,967	
							( 2,849,048 )	
							3,949,755	
材料費				式	1	( 2,356,990 )	( 2,356,990 )	
						2,691,790	2,691,790	
						( 2,802,260 )	( 2,802,260 )	
						3,085,610	3,085,610	
土工				式	1	341,317	341,317	
						459,321	459,321	
管工							( 35,214 )	( 35,214 )
							339,860	339,860
							( 46,788 )	( 46,788 )
							404,824	404,824
φ50本管工事 (依頼)							( 298,487 )	
							723,271	
							( 313,076 )	
							759,968	
材料費				式	1	( 297,161 )	( 297,161 )	
						410,501	410,501	
						( 312,165 )	( 312,165 )	
						425,505	425,505	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	243,384	243,384	
	土工			式	1	260,112	260,112	
					1	( 1,326 )	( 1,326 )	
					1	69,386	69,386	
	管工			式	1	( 911 )	( 911 )	
					1	74,351	74,351	
φ40本管工事 (依頼)							( 108,541 )	
							309,700	
							( 107,781 )	
							314,491	
					1	( 108,541 )	( 108,541 )	
	材料費			式	1	124,941	124,941	
					1	( 107,781 )	( 107,781 )	
					1	124,181	124,181	
	土工			式	1	146,652	146,652	
					1	146,652	146,652	
					1	38,107	38,107	
	管工			式	1	43,658	43,658	
φ250消火栓設置工事 (依頼)							( 363,697 )	
							507,692	
							( 343,027 )	
							485,171	
					1	( 362,881 )	( 362,881 )	
	材料費			式	1	489,161	489,161	
					1	( 342,211 )	( 342,211 )	
					1	468,491	468,491	
					1	( 816 )	( 816 )	
					1	18,531	18,531	
	管工			式	1	( 816 )	( 816 )	
					1	16,680	16,680	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							( 218,669 )	
							361,288	
							( 218,669 )	
							361,288	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	( 218,081 )	( 218,081 )	
					1	344,361	344,361	
				式	1	( 218,081 )	( 218,081 )	
					1	344,361	344,361	
	管工				1	( 588 )	( 588 )	
					1	16,927	16,927	
				式	1	( 588 )	( 588 )	
					1	16,927	16,927	
給水管接合替工事 (依頼)							( 1,370,740 )	
							2,777,397	
							( 1,300,318 )	
							2,631,746	
	土工				1	634,072	634,072	
				式	1	652,571	652,571	
	管工				1	( 1,370,740 )	( 1,370,740 )	
					1	2,143,325	2,143,325	
				式	1	( 1,300,318 )	( 1,300,318 )	
					1	1,979,175	1,979,175	
仮設給水替工事 (依頼)							( 116,101 )	
							513,254	
							( 116,101 )	
							513,254	
	管工				1	( 116,101 )	( 116,101 )	
					1	513,254	513,254	
				式	1	( 116,101 )	( 116,101 )	
					1	513,254	513,254	
φ250本管撤去工事 (依頼)							1,238,759	
							1,238,759	
	土工				1	1,204,353	1,204,353	
				式	1	1,204,353	1,204,353	
	管工				1	34,406	34,406	
				式	1	34,406	34,406	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管撤去工事 (依頼)							1,206,281	
							1,206,281	
	土工				1	1,136,594	1,136,594	
				式	1	1,136,594	1,136,594	
	管工				1	69,687	69,687	
				式	1	69,687	69,687	
φ50本管撤去工事 (依頼)							283,746	
							283,746	
	土工				1	244,334	244,334	
				式	1	244,334	244,334	
	管工				1	39,412	39,412	
				式	1	39,412	39,412	
φ40本管撤去工事 (依頼)							194,083	
							194,083	
	土工				1	187,980	187,980	
				式	1	187,980	187,980	
	管工				1	6,103	6,103	
				式	1	6,103	6,103	
φ150仮設本管工事 (依頼)							( 12,078 )	
							1,781,343	
							( 12,078 )	
						1,781,343		



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 10,205,466 )	
				式	1		21,587,690 ( 10,378,101 ) 21,734,640	
共通仮設費					1		3,497,264	
				式	1		3,501,264	
					1		2,237,000	
				式	1		2,241,000	共通仮設費率計算額
					1		1,260,264	
				式	1		1,260,264	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		5,664	
				式	1		5,664	
			運搬費 仮設材		1		5,664	
				式	1		5,664	
		安全費			1		1,254,600	
				式	1		1,254,600	
			安全費 交通誘導員		1		1,254,600	
				式	1		1,254,600	
純工事費					1		25,084,954	
				式	1		25,235,904	
	現場管理費				1		5,267,000	
				式	1		5,279,000	



