

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GK3902-1C0					
施 工 場 所	枚方市 東香里南町、東香里 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	東香里南町地区雨水管整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工（開削）（φ600mm） L=66.47m 付帯工 一式 仮設工 一式	管きょ工（開削）（φ600mm） L=66.47m 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	10,468,440 円	11,072,160 円
工 事 価 格	9,693,000 円	10,252,000 円
消 費 税 等 相 当 額	775,440 円	820,160 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 9,366,840 円 (内訳) 前回契約金額（税抜き） 8,673,000 円 消費税等相当額 693,840 円	変更契約金額（税込み） 9,906,840 円 (内訳) 変更契約金額（税抜き） 9,173,000 円 消費税等相当額 733,840 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		5,172,527	費目行	
				1		5,475,453		
	管きよ工(開削)(φ600mm) L=66.47m		式	1		3,651,271	工種行	
				1		3,598,595		
	管路土工		式	1		1,015,000	種別行	
				1		959,210		
	管路掘削		m3	128				
				119				
	管路埋戻		m3	67				
				62				
	発生土処理		m3	123				
				110				
	廃路盤材処理		m3	5				
				9				
	管布設工		式	1		1,972,098	種別行	
				1		1,970,319		
	硬質塩化ビニル管 φ600mm		m	60.77				
				60.67				
	マンホール用可とう性継手設置工 【VU、φ600mm】		箇所	12				
	管基礎工		式	1		246,538	種別行	
				1		246,124		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂基礎	m	59.68				
				59.58				
		管路土留工	式	1		350,741	種別行	
				1		350,192		
		アルミ矢板土留 矢板長=3.0m (深さ2.5m以下)	m	11.30				
		アルミ矢板土留 矢板長=2.0m (深さ2.0m以下)	m	48.38				
				48.28				
		開削水替工	式	1		66,894	種別行	
				1		72,750		
		開削水替	式	1				
				1				
	付帯工		式	1		1,194,856	工種行	
				1		1,519,858		
		道路撤去工 (管路施工時)	式	1		112,522	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	132.94				
		舗装版破碎 舗装版 厚10cm以下	m2	89.7				
		殻運搬処理 【28.5km以下、投棄料有り】	m3	4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		道路復旧工 (管路施工時)	式	1		296,716	種別行	
				1		305,603		
		路盤工(車道・路肩部)t=25cm 再生粒度調整碎石RM-30	m2	7.0				
				0				
		路盤工(車道・路肩部)t=30cm 再生粒度調整碎石RM-30	m2					
				7.0				
		路盤工(歩道部)t=5cm 再生粒度調整碎石RM-30	m2	82.7				
				0				
		路盤工(歩道部)t=10cm 再生粒度調整碎石RM-30	m2					
				82.7				
		表層(車道・路肩部)仮舗装 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	7.0				
		表層(歩道部)仮舗装 35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	82.7				
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		170,917	種別行	
				1		170,775		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.46				
				28.28				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	99.3				
				63.4				
		舗装版破碎 舗装版 厚10cm以下	m2	142.0				
				133.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処理 【28.5km以下、投棄料有り】	m3	11				
				12				
		仮路盤掘削 すきとり厚 RC:5cm	m3	0.4				
		仮廃路盤材処理	m3	0.4				
		道路復旧工 (全路線)	式	1		518,275	種別行	
				1		517,880		
		不陸整正（補足材あり） 【再生粒度調整砕石RM-30、小型車、平均 t =3cm】	m2	241.3				
				196.4				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	99.3				
				0				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	63.4				
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	63.4				
		表層(歩道部) 35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	142.0				
				133.0				
		区画線工 溶解式(手動) 実線・セグアラ 15cm	m	19.40				
				19.65				
		道路付属物撤去復旧工	式	1		5,413	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		車止めポスト（ポスト及び基礎流用）	本	1				
		既設構造物撤去工	式	1		91,013	種別行	
				1		407,665		
		既設管撤去 鉄筋コンクリート管	m	60.77				
				48.71				
		既設管撤去 強化プラスチック複合管	m	-----				
				11.47				
		既設管基礎撤去 コンクリート基礎	m <sup>3</sup>	-----				
				9				
		オリフィス撤去	箇所	1				
		既設人孔削孔 (1号人孔)	箇所	11				
		既設人孔削孔 (特5号人孔)	箇所	1				
	仮設工		式	1		326,400	工種行	
				1		357,000		
		交通管理工	式	1		326,400	種別行	
				1		357,000		
		交通誘導警備員	式	1				
				1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事	費					5,172,527		
							5,475,453		
		技術		式	1		7,100		
			管理費						
		共通					7,100		
			仮設費(積上分計)						
		共通		式	1		763,000		
			仮設費(率分)		1		808,000		
		共通					770,100		
			仮設費計				815,100		
純	工事	費					5,942,627		
							6,290,553		
		現場		式	1		2,208,000		
			管理費		1		2,338,000		
工事	原	価					8,150,627		
							8,628,553		
		一般		式	1		1,542,934		
			管理費等		1		1,624,327		
工事	価	格					9,693,000		
							10,252,000		
		消費		%	8		775,440		
			税相当額		8		820,160		



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計	価格					10,468,440		
						11,072,160		