

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0066-1C0					
施 工 場 所	枚方市 招提南町2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	招提南町2丁目水路改良工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	水路土工 一式 U型水路工(300×360×600) L=80.0m U型水路工(240×240×600) L=8.3m 仮設工 一式	水路土工 一式 U型水路工(300×360×600) L=80.0m U型水路工(240×240×600) L=13.2m 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	6,686,280 円	7,233,840 円
工 事 価 格	6,191,000 円	6,698,000 円
消 費 税 等 相 当 額	495,280 円	535,840 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,145,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,690,000 円 消費税等相当額 455,200 円	変更契約金額 (税込み) 6,647,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,155,000 円 消費税等相当額 492,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
水路改良	式	1		2,657,610	費目行	
		1		2,819,091		
水路工	式	1		1,567,132	工種行	
		1		1,592,906		
土工	式	1		148,138	種別行	
		1		152,308		
管路掘削 人力掘削	m3	8.6				
		9.0				
埋戻し U型側溝側面 流用土	m3	8.6				
		9.0				
埋戻し U型側溝側面 購入土	m3	5.4				
		5.3				
本体工	式	1		1,418,994	種別行	
		1		1,440,598		
U型側溝[市場単価] 据付け 据付け L補正無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300C・300*360*600 L=600mm・60を超え300kg/個以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40〇 0.57m3/10m	m	80.0				
U型側溝[市場単価] 据付け 据付け L補正無 鉄筋コンクリート型JISA5372・240・240*240*600 L=600mm・60kg/個以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40〇 0.3m3/10m	m	8.3				
		13.2				
植生土のう積工 側面並べ 仕拵・積立	m2	80				
仮設工	式	1		1,090,478	工種行	
		1		1,226,185		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事用道路工	式	1		835,298	種別行	
		1		960,805		
シート設置工 軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	m2	487.7				
		580.6				
しま鋼板賃料 22*1524*3048	m2	487.7				
		580.6				
敷鉄板設置・撤去	m2	487.7				
		580.6				
土のう積工 仕拵・積立・撤去 敷鉄板下設置	m2	14				
土のう処分工 【ダンプ2t、人力積込、土砂処分費含む】	m3	3.9				
水替工	式	1		20,580	種別行	
開削水替	日					
交通管理工	式	1		234,600	種別行	
		1		244,800		
交通誘導警備工	式	1				
		1				
直接工事費				2,657,610		
				2,819,091		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬費	式	1		655,200		
		1		780,000		
共通仮設費(積上分計)				655,200		
				780,000		
共通仮設費(率分)	式	1		407,000		
		1		431,000		
共通仮設費計				1,062,200		
				1,211,000		
純工事費				3,719,810		
				4,030,091		
現場管理費	式	1		1,428,000		
		1		1,547,000		
工事原価				5,147,810		
				5,577,091		
一般管理費等	式	1		1,043,461		
		1		1,121,381		
工事価格				6,191,000		
				6,698,000		
消費税相当額	%			495,280		
				535,840		
設計価格				6,686,280		
				7,233,840		