

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 受 - 1 受託工事費</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 津田北町3丁目他 地内</p> <p>路線河川名 : 国道 307号 他</p> <p>工事名 : 国道307号口径200mm以下配水管移設工事【第1回設計変更】</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項別表第1 3(3)表18号</p>		<p>書類名 : 受託工事関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	43,450,000円	50,650,000円	7,200,000円	
消費税相当額	3,476,000円	4,052,000円	576,000円	
工事費	46,926,000円	54,702,000円	7,776,000円	

工 事 概 要

受託工事費 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ200	m	90	90
	DIPφ150	m	106	107
	DIPφ100	m	21	21
	DIPφ75	m	112	112
設置工	仕切弁φ200	箇所	2	2
	仕切弁φ100	箇所	2	2
	仕切弁φ75	箇所	5	5
撤去工	CIPφ200	m	101	101
	DIPφ200	m	3	3
	CIPφ100	m	31	31
	CIPφ75	m	281	281
給水管接合替工 付帯工		箇所	2	2
		式	1	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事 (受託)							(2,603,436)	
							4,522,939	
							(2,982,034)	
							5,567,453	
材料費				式	1	(2,498,766)	(2,498,766)	
						2,664,906	2,664,906	
						(2,877,016)	(2,877,016)	
						3,043,156	3,043,156	
土工				式	1	1,361,482	1,361,482	
						1,967,437	1,967,437	
管工				式	1	(104,670)	(104,670)	
						496,551	496,551	
						(105,018)	(105,018)	
						556,860	556,860	
φ150本管工事 (受託)							(1,538,397)	
							3,469,599	
							(1,901,508)	
							4,387,358	
材料費				式	1	(1,434,520)	(1,434,520)	
						1,434,520	1,434,520	
						(1,796,160)	(1,796,160)	
						1,796,160	1,796,160	
土工				式	1	1,587,609	1,587,609	
						2,083,577	2,083,577	
管工				式	1	(103,877)	(103,877)	
						447,470	447,470	
						(105,348)	(105,348)	
						507,621	507,621	
φ100本管工事 (受託)							(707,861)	
							1,328,012	
							(874,130)	
							1,662,494	
材料費				式	1	(688,770)	(688,770)	
						808,210	808,210	
						(854,950)	(854,950)	
						968,290	968,290	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	373,320	373,320	
	土工			式	1	516,939	516,939	
					1	(19,091)	(19,091)	
					1	146,482	146,482	
	管工			式	1	(19,180)	(19,180)	
					1	177,265	177,265	
φ75本管工事 (受託)							(1,318,070)	
							4,004,742	
							(1,302,446)	
							4,518,928	
					1	(1,225,328)	(1,225,328)	
					1	1,539,178	1,539,178	
	材料費			式	1	(1,209,704)	(1,209,704)	
					1	1,517,454	1,517,454	
					1	1,897,889	1,897,889	
	土工			式	1	2,414,141	2,414,141	
					1	(92,742)	(92,742)	
					1	567,675	567,675	
	管工			式	1	(92,742)	(92,742)	
					1	587,333	587,333	
給水管接合替工事 (受託)							(79,922)	
							343,380	
							(154,814)	
							515,189	
					1	177,368	177,368	
	土工			式	1	177,368	177,368	
					1	(79,922)	(79,922)	
					1	166,012	166,012	
	管工			式	1	(154,814)	(154,814)	
					1	337,821	337,821	
φ200本管撤去工事 (受託)							(7,240)	
							3,533,678	
							(7,240)	
							4,252,777	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(7,240)	(7,240)	
	材料費			式	1	(7,240)	(7,240)	
					1	3,414,029	3,414,029	
	土工			式	1	4,133,128	4,133,128	
					1	112,409	112,409	
	管工			式	1	112,409	112,409	
φ100本管撤去工事 (受託)							(8,251)	
							734,643	
							(8,251)	
							893,205	
	材料費			式	1	(8,251)	(8,251)	
					1	693,390	693,390	
	土工			式	1	851,952	851,952	
					1	33,002	33,002	
	管工			式	1	33,002	33,002	
φ75本管撤去工事 (受託)							(92,002)	
							4,467,007	
							(92,002)	
							5,603,570	
	材料費			式	1	(5,280)	(5,280)	
					1	4,061,418	4,061,418	
	土工			式	1	5,197,981	5,197,981	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(6,355,179)	
				式	1		25,202,485 (7,322,425) 30,216,122	
共通仮設費					1		5,574,270	
				式	1		5,978,270	
					1		2,721,000	
				式	1		3,125,000	共通仮設費率計算額
					1		2,853,270	
				式	1		2,853,270	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		155,524	
				式	1		155,524	
			運搬費		1		155,524	
				式	1		155,524	
		準備費			1		81,026	
				式	1		81,026	
			試掘工		1		81,026	
				式	1		81,026	
		安全費			1		2,488,200	
				式	1		2,488,200	
			安全費		1		2,488,200	
				式	1		2,488,200	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		128,520	
		技術管理費		式	1		128,520	
					1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	
					1		30,776,755	
純工事費				式	1		36,194,392	
					1		6,806,000	
	現場管理費			式	1		7,782,000	
					1		6,806,000	
		現場管理费率計算額		式	1		7,782,000	
					1		37,582,755	
工事原価				式	1		43,976,392	
					1		5,867,245	
	一般管理費等			式	1		6,673,608	
					1		5,860,000	
		一般管理费率計算額		式	1		6,657,000	
					1		14,364	
		契約保証費		式	1		16,624	
					1		43,450,000	
工事価格				式	1		50,650,000	

