

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB04012-1C0					
施工場所	枚方市 養父元町 地内他						
路線・河川名	牧野長尾線						
工事名	(平成29年度リフレッシュ整備事業) 牧野長尾線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=233m	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=235m
設 計 金 額	29,137,320 円	29,333,880 円
(内 訳)		
工 事 価 格	26,979,000 円	27,161,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,158,320 円	2,172,880 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 26,056,080 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 24,126,000 円 消費税等相当額 1,930,080 円	変更契約金額 (税込み) 26,231,040 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 24,288,000 円 消費税等相当額 1,943,040 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		15,392,788	費目行	
				1		15,468,337		
道路土工			式	1		107,682	工種行	
				1		104,658		
掘削工			式	1		107,682	種別行	
				1		104,658		
		掘削 [夜間] 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	484.4				
				470.8				
舗装工			式	1		8,343,883	工種行	
				1		8,372,792		
排水性舗装工			式	1		8,343,883	種別行	
				1		8,372,792		
		下層路盤(車道・路肩部) [夜間] 125mm超175mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1,937.4				
				1,844.0				
		上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	1,937.4				
				1,954.7				
		基層(車道・路肩部) [夜間] 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,833.6				
				1,850.3				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 人力施工 [夜間] 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水パイプ有り アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(13)	m2	103.8				
				104.4				
		遮水シート W=300mm	m2	103.8				
				104.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水用導水管 内径20mm	m	346.0				
				348.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) [夜間] 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ヘア 無し アスファルト混合物ポ ーラスアスファルト混合物(13)	m2	1,833.6				
				1,850.3				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) [夜間] 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ヘア 無し 乳剤無し アスファルト混合物ポ ーラスアスファルト混合物	m2	103.8				
				104.4				
		柵削孔 [夜間] 径30mm以上60mm未満	個所	22				
	区画線工		式	1		589,792	工種行	
				1		591,044		
	区画線工		式	1		589,792	種別行	
				1		591,044		
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 実線・セアラ・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	326.8				
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 実線・セアラ・20cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	173.0				
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 実線・セアラ・30cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	33.0				
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 実線・セアラ・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	256.0				
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	20.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 破線・30cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	8.0				
				10.0				
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 破線・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	13.6				
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	213.1				
構造物撤去工			式	1		5,448,731	工種行	
				1		5,374,743		
構造物取壊し工			式	1		526,361	種別行	
				1		531,566		
		舗装版破碎 [夜間] アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,937.4				
				1,954.7				
		舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	353.5				
				357.5				
運搬処理工			式	1		4,922,370	種別行	
				1		4,843,177		
		殻運搬処理 [夜間] アスファルト塊	m3	193.7				
				195.5				
		殻運搬処理 [夜間] 廃路盤材	m3	484.4				
				470.8				
仮設工			式	1		902,700	工種行	
				1		1,025,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通管理工	式	1			902,700	種別行	
				1			1,025,100		
		交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人						
直接工事費							15,392,788		
							15,468,337		
共通仮設費(率分)			式	1			2,377,000		
				1			2,399,000		
共通仮設費計							2,377,000		
							2,399,000		
純工事費							17,769,788		
							17,867,337		
現場管理費			式	1			5,632,000		
				1			5,683,000		
工事原価							23,401,788		
							23,550,337		
一般管理費等			式	1			3,578,195		
				1			3,611,124		
工事価格							26,979,000		
							27,161,000		
消費税相当額			%	8			2,158,320		
				8			2,172,880		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計価格				29,137,320		
				29,333,880		