

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DGTN06-0C0					
施工場所	枚方市 宮之阪1丁目 地内 他						
路線・河川名	宮之阪第13号線 他						
工事名	交通安全施設整備工事 (H29-06)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 道路付属施設工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	道路土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 道路付属施設工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	6,093,360 円	7,611,840 円
工 事 価 格	5,642,000 円	7,048,000 円
消 費 税 等 相 当 額	451,360 円	563,840 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,315,760 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,922,000 円 消費税等相当額 393,760 円	変更契約金額 (税込み) 6,639,840 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,148,000 円 消費税等相当額 491,840 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
宮之阪1丁目地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		267,940	費目行	
	道路土工			式	1		41,116	工種行	
		掘削工		式	1		8,388	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	4.1				
		残土等処分		式	1		15,092	種別行	
		土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下		m3	4.1				
		残土等処分 投棄料砂質土		m3	4.1				
		撤去工		式	1		17,636	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	4.4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2	8.57				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	0.43				
		アスファルト殻処分	m3	0.43				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.68				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	0.68				
		コンクリート殻処分	m3	0.68				
	舗装工		式	1		26,862	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		26,862	種別行	
		上層路盤(歩道部) 225mm超275mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	9.06				
		表層(歩道部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9.06				
	縁石工		式	1		32,509	工種行	
		縁石工	式	1		32,509	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック (切り下げ部) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	2.43				
		歩車道境界ブロック (すり付け部) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	2.44				
	コンクリート	設置工	式	1		26,213	工種行	
		コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 小型車18-8-4060% 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.35				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.48				
	道路	附属施設工	式	1		141,240	工種行	
		道路附属物工	式	1		141,240	種別行	
		車線分離標	本	6				
津田元町3丁目地区			式	1			費目行	
道路維持			式	1		38,144	費目行	
	道路	土工	式	1		8,378	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削工		式	1		8,378	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)		m3	1.67				
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下</small>		m3	1.67				
		残土等処分 投棄料砂質土		m3	1.67				
	舗装工			式	1		29,766	工種行	
	アスファルト舗装工			式	1		29,766		種別行
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30		m2	12.84				
		表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m未満 密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	12.84				
茄子作北町地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		1,018,096		費目行
				式	1		1,482,703		
	排水構造物工			式	1		997,270	工種行	
				式	1		1,470,470		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	側溝工		式	1		997,270	種別行	
				1		1,470,470		
	側溝嵩上げ工		m	6.6				
	蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 300用T-20		枚	43				
				6.6				
	蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 300用T-20		枚	---				
				36.4				
	構造物撤去工		式	1		9,750	工種行	
	排水構造物撤去工		式	1		9,750	種別行	
	コンクリート蓋撤去		枚	11				
	グレーチング撤去		枚	37				
	運搬処理工		式	1		11,076	工種行	
				1		2,483		
	殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好		m3	1.54				
				0.43				
	コンクリート殻処分		m3	1.54				
				0.43				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			現場発生品・支給品運搬 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>	回	1				
			スクラップ	t	0.36				
					0.26				
津田東町1丁目地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		141,240	費目行	
	道路付属施設工			式	1		141,240	工種行	
	道路付属物工			式	1		141,240	種別行	
			車線分離標	本	6				
菊丘南町地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		141,240	費目行	
	道路付属施設工			式	1		141,240	工種行	
	道路付属物工			式	1		141,240	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			車線分離標	本	6				
牧野北町地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		47,080	費目行	
	道路	附属	施設工	式	1		47,080	工種行	
			道路附属物工	式	1		47,080	種別行	
			車線分離標	本	2				
牧野本町2丁目地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		23,540	費目行	
	道路	附属	施設工	式	1		23,540	工種行	
			道路附属物工	式	1		23,540	種別行	
			車線分離標	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
宇山地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		23,540	費目行	
	道路	附属	施設工	式	1		23,540	工種行	
			道路附属物工	式	1		23,540	種別行	
			車線分離標	本	1				
津田駅前2丁目地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		104,127	費目行	
					1		108,887		
	防護	柵工		式	1		104,127	工種行	
					1		108,887		
			防止柵工	式	1		104,127	種別行	
					1		108,887		
			防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	12.7				
			コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 90mm以上110mm未満	孔	5				
					6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
中宮東之町地区				式	1			費目行	
道路維持				式	1		164,359	費目行	
	防護柵工			式	1		164,359	工種行	
		防止柵工		式	1		164,359	種別行	
			防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	16.2				
					11.4				
			防護柵(横断・転落防止柵(門扉))設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 0.8m 根巻無 50m未満 夜間無	組	2				
			防護柵(横断・転落防止柵(袖部))設置工 土中建込 ビーム式・パネル式 0.5m 根巻無 50m未満 夜間無	組	3				
			コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 90mm以上110mm未満	孔	8				
					10				
仮設工				式	1		265,200	費目行	
	交通管理工			式	1		265,200	工種行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事	費					2,234,506		
						2,916,327			
	共通	仮設	費(率分)	式	1		671,000		
1						793,000			
共通	仮設	費	計				671,000		
							793,000		
純	工事	費					2,918,913		
						3,709,327			
	現場	管理	費	式	1		1,770,000		
1						2,165,000			
工事	原	価					4,688,913		
						5,874,327			
	一般	管理	費等	式	1		953,256		
1						1,174,391			
工事	価	格					5,642,000		
						7,048,000			
	消費	税	相当額	%					
設計	価	格					6,093,360		
						7,611,840			