

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB04012-0C0					
施 工 場 所	枚方市 養父元町 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	(平成29年度リフレッシュ整備事業) 牧野長尾線舗装修繕工事						

道路土工 一式
舗装工 一式
区画線工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=233m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

29,137,320 円

26,979,000 円

2,158,320 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		15,392,788	費目行	
	道路土工		式	1		107,682	工種行	
		掘削工	式	1		107,682	種別行	
		掘削 [夜間] 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	484.4				
	舗装工		式	1		8,343,883	工種行	
		排水性舗装工	式	1		8,343,883	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) [夜間] 125mm超175mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1,937.4				
		上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	1,937.4				
		基層(車道・路肩部) [夜間] 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,833.6				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 人力施工 [夜間] 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水パイプ有り アスファルト 混合物ポラスアスファルト混合物(13)	m2	103.8				
		遮水シート W=300mm	m2	103.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水用導水管 内径20mm	m	346.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) [夜間] 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水パイプ無し アスファルト 混合物ポラスアスファルト混合物(13)	m2	1,833.6				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) [夜間] 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水パイプ無し 乳剤無 し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	m2	103.8				
		樹削孔 [夜間] 径30mm以上60mm未満	個所	22				
	区画線工		式	1		589,792	工種行	
	区画線工		式	1		589,792	種別行	
		区画線設置 [夜間] 熔融式手動 実線・セアラ・15cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	326.8				
		区画線設置 [夜間] 熔融式手動 実線・セアラ・20cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	173.0				
		区画線設置 [夜間] 熔融式手動 実線・セアラ・30cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	33.0				
		区画線設置 [夜間] 熔融式手動 実線・セアラ・45cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	256.0				
		区画線設置 [夜間] 熔融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗 布無 排水有 未供無	m	20.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 破線・30cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	8.0				
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 破線・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	13.6				
		区画線設置 [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	213.1				
	構造物撤去工		式	1		5,448,731	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		526,361	種別行	
		舗装版破碎 [夜間] アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,937.4				
		舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	353.5				
	運搬処理工		式	1		4,922,370	種別行	
		殻運搬処理 [夜間] アスファルト塊	m3	193.7				
		殻運搬処理 [夜間] 廃路盤材	m3	484.4				
	仮設工		式	1		902,700	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		902,700	種別行	
			交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接	工事	費					15,392,788		
			共通仮設費(率分)	式	1		2,377,000		
共通	仮設	費計					2,377,000		
純	工事	費					17,769,788		
			現場管理費	式	1		5,632,000		
工事	原価						23,401,788		
			一般管理費等	式	1		3,578,195		
工事	価格						26,979,000		
			消費税相当額	%	8		2,158,320		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
設計	価格					29,137,320		