

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設計書番号	17DB05003-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉朝日3丁目 地内						
路線・河川名	楠葉中央線						
工事名	(平成29年度リフレッシュ整備事業) 楠葉中央線舗装修繕工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           道路土工 一式            舗装工 一式            排水構造物工 一式            縁石工 一式            区画線工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式            施工延長 L=123.0m         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">18,595,440 円</p> <p style="text-align: right;">17,218,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,377,440 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		9,320,266	費目行	
	道路土工		式	1		1,439,907	工種行	
		掘削工	式	1		42,229	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	223.2				
		残土処理工	式	1		1,397,678	種別行	
		残土処理 路盤材	m3	223.2				
	舗装工		式	1		5,835,025	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		40,082	種別行	
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	0.5				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13)	m2	0.5				
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	20.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	20.7				
		排水性舗装工	式	1		5,794,943	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 125mm超150mm以下	m2	1,488.3				
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	1,414.5				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り アスファルト 混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(13)	m2	73.8				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し アスファルト 混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(13)	m2	1,414.5				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し アスファルト 混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(13)	m2	73.8				
		排水用導水管 内径30mm	m	88.4				
		排水用導水管 内径20mm	m	157.6				
		遮水シート W=300mm	m2	73.8				
		ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水	構造物工		式	1		48,878	工種行	
	作業土工		式	1		1,209	種別行	
	床掘り		m3	0.4				
	埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り		m3	0.02				
	側溝工		式	1		25,379	種別行	
	街渠工 W45*H15cm		m	9.3				
	集水柵・マンホール工		式	1		22,290	種別行	
	集水柵 蓋取替 細目 110° 開閉 T-25		箇所	1				
	縁石工		式	1		29,175	工種行	
	作業土工		式	1		4,911	種別行	
	床掘り		m3	0.8				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.5				
	縁石工		式	1		24,264	種別行	
		植樹柵工	箇所	3				
	区画線工		式	1		270,351	工種行	
	区画線工		式	1		270,351	種別行	
		区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・15cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無	m	479.4				
		区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・20cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無	m	123.0				
		区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・45cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無	m	54.7				
		区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無	m	123.0				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水有 未供無	m	41.5				
	構造物撤去工		式	1		1,390,930	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物取壊し工	式	1		386,953	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	306.9				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.8				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1,488.3				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	0.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	20.7				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.8				
		運搬処理工	式	1		1,003,977	種別行	
		殻運搬処理 アスファルト塊(掘削)	m3	148.8				
		殻運搬処理 人力 アスファルト塊(掘削)	m3	0.7				
		殻運搬処理 コンクリート塊(無筋)	m3	0.8				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
			残土処理 スラゲ(路盤材)	m3	0.7				
	仮設工			式	1		306,000	工種行	
		交通管理工		式	1		306,000	種別行	
			交通誘導警備員B	人					
直接工事費							9,320,266		
			共通仮設費(率分)	式	1		1,627,000		
共通仮設費計							1,627,000		
純工事費							10,947,266		
			現場管理費	式	1		3,848,000		
工事原価							14,795,266		
			一般管理費等	式	1		2,423,620		



