

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GK2005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東香里南町、東香里 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	東香里南町地区雨水管整備工事						

管きょ工（開削）（φ 600mm） L=66.47m
付帯工 一式
仮設工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

10,468,440 円

9,693,000 円

775,440 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路			式	1		5,172,527	費目行	
	管きょ工(開削)(φ600mm) L=66.47m		式	1		3,651,271	工種行	
	管路土工		式	1		1,015,000	種別行	
	管路掘削		m3	128				
	管路埋戻		m3	67				
	発生土処理		m3	123				
	廃路盤材処理		m3	5				
	管布設工		式	1		1,972,098	種別行	
	硬質塩化ビニル管 φ600mm		m	60.77				
	マンホール用可とう性継手設置工 【VU、φ600mm】		箇所	12				
	管基礎工		式	1		246,538	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂基礎	m	59.68				
		管路土留工	式	1		350,741	種別行	
		アルミ矢板土留 矢板長=3.0m (深さ2.5m以下)	m	11.30				
		アルミ矢板土留 矢板長=2.0m (深さ2.0m以下)	m	48.38				
		開削水替工	式	1		66,894	種別行	
		開削水替	式	1				
	付帯工		式	1		1,194,856	工種行	
		道路撤去工 (管路施工時)	式	1		112,522	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	132.94				
		舗装版破碎 舗装版 厚10cm以下	m ²	89.7				
		殻運搬処理 【28.5km以下、投棄料有り】	m ³	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		道路復旧工 (管路施工時)	式	1		296,716	種別行	
		路盤工(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	7.0				
		路盤工(歩道部) 再生粒度調整碎石RM-30	m2	82.7				
		表層(車道・路肩部)仮舗装 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	7.0				
		表層(歩道部)仮舗装 35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	82.7				
		道路撤去工 (舗装復旧時)	式	1		170,917	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.46				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	99.3				
		舗装版破碎 舗装版 厚10cm以下	m2	142.0				
		殻運搬処理 【28.5km以下、投棄料有り】	m3	11				
		道路復旧工 (全路線)	式	1		518,275	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		不陸整正（補足材あり） 【再生粒度調整砕石RM-30、小型車、平均 t =3cm】	m2	241.3				
		表層（車道・路肩部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	99.3				
		表層（歩道部） 35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	142.0				
		区画線工 溶融式（手動）実線・セブラ 15cm	m	19.40				
		道路付属物撤去復旧工	式	1		5,413	種別行	
		車止めポスト（ポスト及び基礎流用）	本	1				
		既設構造物撤去工	式	1		91,013	種別行	
		既設管撤去	m	60.77				
		オリフィス撤去	箇所	1				
		既設人孔削孔 （1号人孔）	箇所	11				
		既設人孔削孔 （特5号人孔）	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		326,400	工種行	
	交通管理工			式	1		326,400	種別行	
		交通誘導警備員		式	1				
直接工事費							5,172,527		
	技術管理費			式	1		7,100		
	共通仮設費(積上分計)						7,100		
	共通仮設費(率分)			式	1		763,000		
共通仮設費計							770,100		
純工事費							5,942,627		
	現場管理費			式	1		2,208,000		
							8,150,627		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		1,542,934		
工事	価格						9,693,000		
	消費	税相	当額	%	8		775,440		
設計	価格						10,468,440		