

枚方市上下水道局

| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|-------------|----------------|--------------|-----|------|-----|---|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 | |
| 設 計 書 | | | | | | | |
| 平成 29 年度 | 設 計 書 番 号 | 17GI0066-0C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 招提南町2丁目 地内 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | | | | | | | |
| 工 事 名 | 招提南町2丁目水路改良工事 | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>設 計 大 要</p> | <p>水 路 土 工 一 式 U型水路工(300×360×600) L=80.0m U型水路工(240×240×600) L=8.3m 仮 設 工 一 式</p> |
| <p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>6,686,280 円 6,191,000 円 495,280 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----|---|----|------|-----|-----------|-----|-----|
| 水路改良 | | | 式 | 1 | | 2,657,610 | 費目行 | |
| | 水路工 | | 式 | 1 | | 1,567,132 | 工種行 | |
| | | 土工 | 式 | 1 | | 148,138 | 種別行 | |
| | | 管路掘削 人力掘削 | m3 | 8.6 | | | | |
| | | 埋戻し U型側溝側面 流用土 | m3 | 8.6 | | | | |
| | | 埋戻し U型側溝側面 購入土 | m3 | 5.4 | | | | |
| | | 本体工 | 式 | 1 | | 1,418,994 | 種別行 | |
| | | U型側溝[市場単価] 据付け <small>据付け L補正無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300C・300*360*600 L=600mm・60を超え300kg/個 以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャ740`0 0.57m3/10m</small> | m | 80.0 | | | | |
| | | U型側溝[市場単価] 据付け <small>据付け L補正無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240C・240*240*600 L=600mm・60kg/個以下 50m以 上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャ740`0 0.3m3/10m</small> | m | 8.3 | | | | |
| | | 植生土のう積工 側面並べ 仕拵・積立 | m2 | 80 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,090,478 | 工種行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----|---------------------------------|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| | | 工事用道路工 | 式 | 1 | | 835,298 | 種別行 | |
| | | シート設置工 軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm | m2 | 487.7 | | | | |
| | | しま鋼板賃料 22*1524*3048 | m2 | 487.7 | | | | |
| | | 敷鉄板設置・撤去 | m2 | 487.7 | | | | |
| | | 土のう積工 仕拵・積立・撤去 敷鉄板下設置 | m2 | 14 | | | | |
| | | 土のう処分工 【クランプ2t、人力積込、土砂処分費含む】 | m3 | 3.9 | | | | |
| | | 水替工 | 式 | 1 | | 20,580 | 種別行 | |
| | | 開削水替 | 日 | | | | | |
| | | 交通管理工 | 式 | 1 | | 234,600 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備工 | 式 | 1 | | | | |
| 直接 | 工事費 | | | | | 2,657,610 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|-------------|--|----|----|----|-----------|----|----|
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | 655,200 | | |
| | | 共通仮設費(積上分計) | | | | | 655,200 | | |
| | | 共通仮設費(率分) | | 式 | 1 | | 407,000 | | |
| | | 共通仮設費計 | | | | | 1,062,200 | | |
| | | 純工事費 | | | | | 3,719,810 | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,428,000 | | |
| | | 工事原価 | | | | | 5,147,810 | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,043,461 | | |
| | | 工事価格 | | | | | 6,191,000 | | |
| | | 消費税相当額 | | % | | | 495,280 | | |
| | | 設計価格 | | | | | 6,686,280 | | |